MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

Municipio de Sabana de Torres
Santander
NIT: 890.204.643-1

	FORMULARIO 1 – OFERTA ECONOMICA MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y CONSTRUCCIÓN DE CORONAS Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE				
	SAMC 009-2026				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (COP)**	**VALOR PARCIAL (COP)**
1	PAVIMENTACIÓN				
1.1.	PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	616,44		
1.2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	m3	417,92		
1.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	m3	92,47		
1.2.3	CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES	m3	431,51		
1.3.	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
1.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m3	76,48		
1.3.2	BASE GRANULAR CLASE B	m3	88,25		
1.3.3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.1 MPa	m2	588,32		
1.3.4	DOVELAS DE TRANSFERENCIA	Kg	827,97		
1.3.5	DOVELAS DE ANCLAJE LONGITUDINAL	Kg	56,06		
1.3.6	JUNTA DE DILATACIÓN	ml	420,13		
1.4.	SARDINELES				
1.4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	13,59		
1.4.2	CONCRETO POBRE e=10cm APOYO SARDINEL	ml	150,98		
1.4.3	SARDINEL A-10 50x20x80 cm; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	150,98		
1.5.	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL				
1.5.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	233,28		
1.5.2	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	32,32		
1.5.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR Y/O SI DIIMENSIONES 60X60CM CON LAMINA RETR	und	6,00		
2.1	PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	62,23		
2.1.2	DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES	m2	8,45		
2.1.3	REMOCIÓN DE TUBERIA EXISTENTE	ml	77,79		
2.2.	POZOS DE INSPECCION				
2.2.1	REMODELACION DE POZOS EXISTENTES (INCLUYE LIMPIEZA, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y TA	und	7,00		
2.2.2	CORONA DE POZO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.1 MPa	m2	6,64		
2.2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CORONA POZOS	KG	220,50		
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	0,00
			ADMINISTRACIÓN (%)		0,00
			IMPREVISTOS (%)		0,00
			UTILIDAD (%)		0,00
				IVA SOBRE UTILIDAD (%)	0,00
				TOTAL OFERTA	0,00
				DIFERENCIA VS PPTO	