## MUNICIPIO DE OROCUÉ - DEPARTAMENTO DE CASANARE
## NIT. 892099392-4

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | **REALIZA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ALAMBRE DE PUA A PREDIOS DE USO AGRÍCOLA Y PECUARIO A FAMILIAS DISPERSAS DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE SAN JUANITO, SUSPIRO Y PARAVARE DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE** | | | |
| **CAPITULO** | 200 | RESGUARDO DE PARAVARE | | |
| **ITEM:** | 201 | Cerca, alambre de pua Cal. 12.5 c/3.0 m y Hp = 2.10 m, 3 Hilos | **UNIDAD** | ML |

**I. EQUIPO**

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA-2 | Eqp | 4.440,00 | 0,0328 | 145,632 | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | 145,63 |

**II. MATERIALES EN OBRA**

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alambre de puas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m | M | 981,00 | 3,000 | 2.943,00 | |
| Grapa galvanizada para cerca 1 1/4" x 9 mm | und | 73,00 | 1,410 | 102,93 | |
| | | | | **Sub-Total** | 3.045,93 |

**III. TRANSPORTES**

| Material | Vol-pes ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte de Material | 0,0060 | 28,0 | 28,00000 | 10,00 | 280,000 | |
| | | | | | **Sub-Total** | 280,00 |

**IV. MANO DE OBRA**

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA-2 | H | | $ 44.403,00 | 0,013 | 577,24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | 577,24 |

**Total Costo Directo** **4.048,80**

**PROYECTO:**

YOLMAN ALBERTO LOZA RIAÑO
PROFESIONAL DE UNIVERSITARIO S.P.M