MUNICIPIO DE OROCUÉ - DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892099392-4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**REALIZA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ALAMBRE DE PUA A PREDIOS DE USO AGRÍCOLA Y PECUARIO A FAMILIAS DISPERSAS DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE SAN JUANITO, SUSPIRO Y PARAVARE DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE**			
CAPITULO	100	RESGUARDO EL SUSPIRO		
ITEM:	101	Cerca, alambre de pua Cal. 12.5 c/3.0 m y Hp = 2.10 m, 3 Hilos	**UNIDAD**	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	Eqp	4.440,00	0,0328	145,632	
				Sub-Total	145,63

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Alambre de puas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m	M	981,00	3,000	2.943,00	
Grapa galvanizada para cerca 1 1/4" x 9 mm	und	73,00	1,410	102,93	
				0,00	
				Sub-Total	3.045,93

III. TRANSPORTES

Material	Vol-pes ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de Material	0,0060	42,0	42,00000	10,00	420,000	
					Sub-Total	420,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA-2	H		$ 44.403,00	0,013	577,24	
					Sub-Total	577,24

Total Costo Directo **4.188,80**

PROYECTO:
YOLMAN ALBERTO LOZA RIAÑO
PROFESIONAL DE UNIVERSITARIO S.P.M