ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO: Licitación Pública de obra 001 de 2026

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, CONVOCA a los interesados en participar en el Proceso de Contratación arriba indicado, cuya información esencial se detalla a continuación:

1. **EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.**

La entidad contratante es EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, cuyas instalaciones se ubican en la Calle 9 No. 7 - 18 – PALACIO MUNICIPAL.

2. **LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Los interesados en el presente proceso de selección de contratista serán atendidos a través oficina jurídica – palacio municipal y en caso de indisponibilidad de dicha plataforma, a través del correo electrónico contratacion@barrancas-laguajira.gov.co

3. **EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA A EJECUTAR.**

El objeto del contrato a celebrar es "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO VILLA ESTADIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".

En virtud del cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes cantidades de obra:

1	ADECUACIÓN DE TERRENO Y PRELIMINARES					
1,1	Localización, trazado y replanteo.	M2	8.769,95	$	5.924,00	$ 51.953.163,07
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos.	M3	5.766,47	$	32.338,00	$ 186.475.977,51
1,3	Material de relleno selecionado para conformación de calzada	M3	2.236,74	$	202.992,00	$ 454.040.732,06
1,4	Excavación mecánica de 0-2 metros.	M3	136,34	$	42.314,00	$ 5.769.045,10
1,5	Sub_base granular tipo invias. Suministro, extendido, Humedecimiento y compactación.	M3	1.485,58	$	223.628,00	$ 332.217.060,61
1,6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) (Incluye Cargue).	M3-KM	153.472,93	$	2.398,00	$ 368.028.081,21
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO					
2,1	Construcción pavimento rígido de MR 4.0 MPA, e=0.20 (suministro, formaleteado, colocación y acabado, no incluye: acero y juntas).	M3	1.551,10	$	1.132.454,00	$ 1.756.552.253,18
2,2	Suministro e Instalación de barras de anclaje de 1/2, para las juntas longitudinales. Long: 85cm, cada 120cm.	KG	4.425,04	$	10.020,00	$ 44.338.851,70
2,3	Suministro e Instalación de acero de transferencia d= 1" lisa para juntas transversales (incluye suministro, figurado y transporte). Long = 35 cm y cada 30cm.	KG	10.523,68	$	15.590,00	$ 164.064.208,62
2,4	Suministro e Instalación Canastillas Ø 1/4" Soporte para Junta Transversal (Pasadores); Incluye Corte, configuración y soldadura.	ML	2.365,00	$	23.776,00	$ 56.230.240,00
2,5	Bordillo de concreto vaciado in situ con sección 0,15 x 0,20; incluye la preparación de la superficie de apoyo; Incluye refuerzo.	ML	2.652,99	$	77.133,00	$ 204.633.077,67
2,6	Realce y nivelación de pozos de inspección a nivel de pavimento,	UND	19,00	$	2.263.431,00	$ 43.005.189,00
2,7	Junta de dilatación sello de poliuretano elastometrico de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta de 10 mm; incluye corte.	ML	4.076,30	$	32.106,00	$ 130.873.527,27
3	OBRAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS					
3.1	Construcción de caja registro sanitario de 60 x 60 x 60cm concreto. Incluye tapa en concreto y ángulo metálico. Pañetado int. Mortero 1:4 impermeabilizado.	UND	5,00	$	585.453,00	$ 2.927.265,00
3.2	Reposición de acometidas domiciliarias, Incluye adaptador hembra PF,+ UAD de 1/2", tubería PF+UAD; excavación, tape para instalación y demás accesorios.	UND	4,00	$	162.284,00	$ 649.136,00
3.3	Reposición de acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario en tubería Novafort de 6" (Redes domiciliarias); incluye excavación, tape para instalación y demás accesorios.	UND	2,00	$	476.998,00	$ 953.996,00
3.4	Suministro e instalación de Kit Silla Yee Novafort de 8" a 6"	UND	5,00	$	323.222,00	$ 1.616.110,00
3.5	Relleno de cama de arena (e=15cm).	M3	12,30	$	239.447,00	$ 2.945.198,10
3.6	Relleno compactado con material de sitio.	M3	134,41	$	54.885,00	$ 7.377.016,67
3.7	Suministro e instalación de tubería P.V.C. de presión RDE 21 de 3" (redes de sistema de acueducto); incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70,00	$	89.575,00	$ 6.270.250,00
3.8	Suministro e instalación de acometidas domiciliarias Nuevas, adaptador hembra PF,+ UAD de 1/2", tubería PF+UAD y demás accesorios.	ML	40,00	$	36.899,00	$ 1.475.960,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.9	Suministro e instalación de tubería P.V.C.-sanitaria de 6" alcantarillado sanitario (Redes domiciliarias); incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	35,00	$ 190.388,00	$ 6.663.580,00
3.10	Suministro e instalación de tubería p.v.c.-sanitaria de 8" alcantarillado sanitario (redes principales); incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	30,00	$ 248.809,00	$ 7.464.270,00
3.11	Conexión de tubería pvc alcantarillado a pozos de inspección existentes para tubería menor a 400 mm, incluye demolición.	UND	1,00	$ 328.623,00	$ 328.623,00
3.12	Construcción de pozo de inspección de 1.20 a 2.10 m de altura, diámetro interno 1.20 m, muros en concreto de 3.500 psi e=0.20m; placa superior en concreto reforzado e=0.20 m, incluye tapa en material polipropileno de tráfico pesado d=0.60 m, escalones en varillas de 5/8" cada 0.30 m pintados con anticorrosivo. Según detalle.	UND	1,00	$ 6.690.693,00	$ 6.690.693,00
4	SEÑALIZACION Y OBRAS VARIAS				
4,1	Pasante de 4" para tubería de gas o agua potable (incluye excavación y relleno con material seleccionado de sitio).	ML	336,00	$ 90.070,00	$ 30.263.520,00
4,2	Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío (ml) e=0.15 m. incluye suministro, microesferas y aplicación con equipo.	ML	4.176,17	$ 11.263,00	$ 47.036.146,40
4,3	Señal vertical de tránsito tipo reglamentaria dimensiones 75x75 con lamina retrorreflectiva tipo informativa y reglamentaria (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimensión 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV).	UND	23,00	$ 813.100,00	$ 18.701.300,00

COSTO DIRECTO		$ 3.939.544.471,18
ADMINISTRACIÓN	34,00%	$ 1.339.445.120,20
IMPREVISTOS	1,00%	$ 39.395.444,71
UTILIDAD	3,00%	$ 118.186.334,14
COSTO INDIRECTO		$ 1.497.026.899,05

COSTO TOTAL PROYECTO		$ 5.436.571.370,23

5	IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO					
5,1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UND	1,00	$ 70.072.840,00	$	70.072.840,00
5,2	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	UND	1,00	$ 61.044.539,86	$	61.044.539,86
5,3	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	UND	1,00	$ 53.801.190,00	$	53.801.190,00
				SUB TOTAL	$	184.918.569,86
				COSTO TOTAL OBRA.	$	5.621.489.940,09

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

Por la cuantía del proyecto, La modalidad de escogencia del Futuro contratista, será la Licitación Pública.

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SIETE (7) MESES,** iniciando a partir de la firma del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

El lugar y la forma de presentación de la oferta se observa en el pliego de condiciones y la fecha y hora límite para ello se observa en el cronograma del proceso.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El presupuesto oficial para el presente proceso es de **CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 5.621.489.940,09) M/CTE** Valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, pago de prestaciones sociales y seguridad social integral al personal que ocupe, auxilio de transporte, gravámenes, tributos y demás

costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La contratación está cobijada por el Acuerdo suscrito con el triángulo del Norte, solo en lo que respecta a Guatemala, la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Perú)y Guatemala (en el marco del Acuerdo del Triangulo del Norte), reciben trato nacional

8. **MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.**

Por la cuantía del proyecto, La contratación NO es susceptible de ser limitada a Mipyme**.**

9. **CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Las condiciones de partición en el presente proceso de Selección están definidas en los documentos tipo elaborados por la Agencia Nacional Colombia Compra eficiente para los procesos de LICITACION DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE

11) **INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACION.**

No hay lugar a la precalificación de oferentes.

12) **EL CRONOGRAMA**

Las etapas y plazos del proceso serán los siguientes: ANEXO 2

13) **LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.**

Todos los interesados pueden consultar los documentos del proceso por vía electrónica en www.colombiacompra.gov.co SECOP

El Presente documento se elabora a los 4 días del Mes de Noviembre de 2026, en el Municipio de BARRANCAS.

Atentamente,

VICENTE FRANCISCO BERARDINELLI CARILLO
Alcalde Municipal

Proyectó: Fernando Gutiérrez Ibáñez
Asesor jurídico.