Cotización N°: JALM-2026-1016 **Fecha:** 16 de octubre de 2026

Validez de la oferta: 30 días **Ciudad:** Ibagué, Tolima

En calidad de arquitecto proyectista y en respuesta a su solicitud de cotización, **Jonathan Alberto Lara Martínez** (datos de identificación al pie de firma), somete a su evaluación la propuesta económica detallada para el suministro, fabricación e instalación de los parques infantiles destinados al barrio La Antena y al asentamiento Nuevo Horizonte, en cumplimiento del proyecto municipal *"Fortalecimiento al fomento de la recreación, la actividad física y el deporte"* de Rovira, Tolima.

1. DETALLE DE LA PROPUESTA (PARQUES INFANTILES)


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1						
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL MULTIJUEGO EN ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DÚPLEX, CON DOS PLATAFORMAS, DOS CASETAS, DOS RODADEROS, TÚNEL CILÍNDRICO HORIZONTAL, MURO DE ESCALAR INCLINADO, COLUMPIO DOBLE, PASAMANOS Y BARRAS DE GIRO – ÁREA APROX. 7,00 × 6,00 m	UN	1	$28.151.261	$5.348.739	$33.500.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE TROMPETAS PARLANTES (TUBOS DE COMUNICACIÓN) EN ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DÚPLEX, CONFORMADO POR DOS CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN DE 2,00 m Y 1,50 m DE LONGITUD	UN	1	$3.865.546	$734.454	$4.600.000
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL TIPO TORRE EN ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DÚPLEX, CON CUBIERTA A DOS AGUAS EN TUBOS DE COLORES, PLATAFORMA, PASARELA TUBULAR, MURO DE ESCALAR, RODADERO Y COLUMPIO TIPO CUNA – ÁREA APROX. 6,00 × 5,00 m	UN	1	$15.042.017	$2.857.983	$17.900.000
				SUBTOTAL ANTES DE IVA		**$47.058.824**
				IVA		**$8.941.176**
				VALOR TOTAL		**$56.000.000**

2. CONDICIONES GENERALES Y TÉCNICAS

• **Normativa de Seguridad:** Los elementos cumplen rigurosamente con los requisitos de seguridad de las normas NTC 5176 / EN 1176.

• **Especificaciones de Materiales:** Estructura en tubería redonda estructural de alta resistencia (fy ≥ 46.000 psi), galvanizada en caliente por inmersión (normas ASTM A123 y ASTM A153) con capa mínima de zinc de 80 µm, y acabado final con sistema de protección dúplex y esmalte alquídico tipo I resistente a la radiación UV (libre de plomo y metales pesados conforme a EN 71-3).

• **Alcance del Suministro:** Incluye materiales, fabricación en taller, transporte, montaje, excavación, concreto de 3.000 psi para dados de anclaje, pruebas de calidad y mano de obra especializada.



JONATHAN ALBERTO LARA MARTINEZ
C.C. No. 1.070.610.149
T.P. No. 134232017-1070610149
Arquitecto