**PROCESO -AMA-SAMC-011-2026.**
**FORMULARIO No. 1 – PRESUPUESTO OFICIAL**

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADO DE SANTIAGO PÉREZ, MUNICIPIO DE ATACO- TOLIMA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y AMBIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA.

| DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Fachada Edificio Alcaldía**, delineado de la estructura del edificio con manguera de luz LED de tres vías (32 led por metro). Mas 8 apliques de figuras navideñas gigantes (2mts) | GLOBAL | 1 | | |
| **Edificio Iglesia, Parque principal Ataco y Santiago Pérez: En la iglesia ubicada en el parque principal s**e realizará la intervención de la fachada con el delineado de la estructura y la instalación de 10 reflectores de colores intermitentes de 100W y dos apliques de 3 metros por 2.5 metros con motivo de arreglos | GLOBAL | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| navideños<br>Para la capilla de Santiago Pérez se instalaran 4 reflectores de las mismas características y un aplique de arreglo navideño de 3 metros por 2.5 metros | | | | |
| Delineado del letrero YO ♥ ATACO ubicado en el parque principal del Casco Urbano, con manguera de luz led de tres vías y de 32 led por metro. Adornado por una composición de 7 metros de largo por 1,2 metros de alto que se ubicara desde la parte anterior de las letras hacia arriba. | GLOBAL | 1 | | |
| Árbol Navidad, Mantenimiento y reparación de la estructura metálica, forrado en tela impermeable esponja color verde, iluminado con lineas de luz led de 2 colores y adornado con figuras navideñas, a ubicar en el parque principal del municipio | GLOBAL | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Apliques para postes al rededor del **Parque principal Ataco (14), Santiago Perez (10) y Parque el Minero (6):** Sugerimos realizar diseños de apliques con motivos navideños. tendrán 1,8 mts de alto X 1,4 de ancho. Los apliques se elaboran en varillas de 7 milímetros, platinas y ángulos de 1 pulgada de ancho, forrados en telas impermeables esponja de colores vivos y delineados con manguera de luces led de tres vías, con 32 led por metro. | UNIDADES DE APLIQUES | 30 | | |
| Tarjeta Pesebre gigante, composiciones en 2D, que aluden a la Navidad Tradicional. Las medidas aproximadas son de 2,5 mts de alto X 5 metros de ancho. diseñado en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro y forrado en telas impermeables de colores. Ubicadas en **parque principal** | UNIDAD | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Decoración de los 4 árboles Samanes del **Parque principal** con lluvias y reflectores | NUMERO DE ARBOLES | 4 | | |
| Espirales arboles pequeños Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero | NUMERO DE ESPIRALES | 30 | | |
| Composiciones navidad tradicional: para las jardineras diseñamos composiciones en 2D, que aluden a la Navidad Tradicional. Las medidas aproximadas son de 2,5 mts de alto X tres metros de ancho. diseñado en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro y forrado en telas impermeables de colores. | UNIDAD | 3 | | |
| | UNIDAD | 3 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ubicadas en Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero** | UNIDAD | 3 | | |
| | UNIDAD | 3 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Túnel con Forma de Estrella, Construido en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro.<br><br>Este túnel tendrá 30 piezas, cada una de 2,5 metros de altura, que recorrerán el área elegida del p**arque principal Ataco (20) y Santiago Pérez (10)** | UNIDAD | 1 | | |
| cerca luminosa que recorrerá el perfil de las jardineras, cubriendo aproximadamente 600 metros lineales estructura elaborada en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. **Parque principal Ataco, Santiago Pérez y Parque el Minero** | METROS LINEALES | 600 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Figuras complementarias: Figuras colgantes, diseños de estrellas de 60 cm aprox, en varilla de 7 mm que servirán de complemento a los diseños principales en las jardineras. estructuras elaboradas en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. Con una altura de 2 mts que recrean una Fuente luminosa con 12 líneas de luz c/u con una estrella en la punta. **para instalarse en parque principal Ataco, Santiago Pérez y Parque el Minero** | UNIDAD | 70 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Figuras complementarias: Figuras de piso, diseños de flores y estrellas de 60 cm aprox. con un pedestal en varilla de 7 mm que servirán de complemento a los diseños principales en las jardineras. estructuras elaboradas en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. Con una altura de 2 mts que recrean una Fuente luminosa con 12 líneas de luz c/u con una estrella en la punta. **para instalarse en parque principal Ataco, Santiago Pérez y Parque el Minero** | UNIDAD | 70 | | |

**VALOR EN LETRAS:**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

_____

NOMBRE DEL PROPONENTE
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE