CRISTIAN RICARDO VALLEJO CAICEDO
NIT 1110.509.060-9

Ilagué, Tolima 04 de noviembre de 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPIO DE ATACO
Ciudad

Ref. Cotización alumbrado navideño 2026

No	DETALLE	IMAGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fachada Edificio Alcaldía, delineado de la estructura del edificio con manguera de luz LED de tres vías (32 led por metro). Mas 8 apliques de figuras navideñas gigantes (2mts)		GLOBAL	1	3.904.000	3.904.000
2	Edificio Iglesia, Parque principal Ataco y Santiago Perez:En la iglesia ubicada en el parque principal se realizará la intervención de la fachada con el delineado de la estructura y la instalacion de 10 reflectores de colores intermitentes de 100W y dos apliques de 3 metros por 2.5 metros con motivo de arreglos navideños Para la capilla de Santiago Perez se instalaran 4 reflectores de las mismas caracteristicas y un aplique de arreglo navideño de 3 metros por 2.5 metros		GLOBAL	1	4.204.000	4.204.000
3	Delineado del letrero YO ♥ ATACO ubicado en el parque principal del Casco Urbano, con manguera de luz led de tres vías y de 32 led por metro. Adornado por una composicion de 7 metros de largo por 1,2 metros de alto que se ubicara desde la parte anterior de las letras hacia arriba.		GLOBAL	1	2.404.000	2.404.000
4	Arbol Navidad, Mantenimiento de la estructura metalica, forrado en tela impermeable esponja color verde, iluminado con lineas de luz led de 2 colores y adornado con figuras navideñas, a ubicar en el parque principal del municipio		GLOBAL	1	6.004.000	6.004.000

ED ANAWAC CR 9 N 165 25 TO DIEZ AP 437
TELEFONO 3113394590

5	Apliques para postes al rededor del Parque principal Ataco (14), Santiago Perez (10) y Parque el Minero (6): Sugerimos realizar diseños de apliques con motivos navideños. tendran 1,8 mts de alto X 1,4 de ancho. Los apliques se elaboran en varillas de 7 milímetros, platinas y angulos de 1 pulgada de ancho, forrados en telas impermeables esponja de colores vivos y delineados con manguera de luces led de tres vías, con 32 led por metro.		UNIDADES DE APLIQUES	30	556.000	16.680.000
6	Tarjeta Pesebre gigante, composiciones en 2D, que aluden a la Navidad Tradicional. Las medidas aproximadas son de 2,5 mts de alto X 5 metros de ancho. diseñado en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro y forrado en telas impermeables de colores. Ubicadas en parque principal		UNIDAD	1	2.584.000	2.584.000
7	Decoracion de los 4 Samanes del Parque principal con lluvias y reflectores		NUMERO DE ARBOLES	4	1.804.000	7.216.000
8	Espirales arboles pequeños Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero		NUMERO DE ESPIRALES	30	184.000	5.520.000
9	Composiciones navidad tradicional: para las jardineras diseñamos composiciones en 2D, que aluden a la Navidad Tradicional. Las medidas aproximadas son de 2,5 mts de alto X tres metros de ancho. diseñado en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro y forrado en telas impermeables de colores. Ubicadas en Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero		UNIDAD	3	2.284.000	6.852.000
			UNIDAD	3	2.284.000	6.852.000
			UNIDAD	3	2.284.000	6.852.000
			UNIDAD	3	2.284.000	6.852.000

10	Túnel con Forma de Estrella, Construido en varilla de 7 milímetros e iluminado con manguera de luz led de tres vías, con 32 led por metro. Este túnel tendra 30 piezas, cada una de 2,5 metros de altura, que recorrerán el área elegida del Parque principal Ataco (20) y Santiago Perez (10)		UNIDAD	1	10.804.000	10.804.000
11	cerca luminosa que recorrera el perfil de las jardineras, cubriendo aproximadamente 600 metros lineales estructura elaborada en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero		METROS LINEALES	600	46.000	27.600.000
12	Figuras complementarias: Figuras colgantes, diseños de estrellas de 60 cm aprox, en varilla de 7 mm que serviran de complemento a los diseños principales en las jardineras. estructuras elaboradas en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. Con una altura de 2 mts que recrean una Fuente luminosa con 12 líneas de luz c/u con una estrella en la punta. para instalarse en Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero		UNIDAD	70	64.000	4.480.000
13	Figuras complementarias: Figuras de piso, diseños de flores y estrellas de 60 cm aprox. con un pedestal en varilla de 7 mm que serviran de complemento a los diseños principales en las jardineras. estructuras elaboradas en hierro grafilado de 7 mm y delineado en manguera de luz LED de tres vías y 32 led por metro. Con una altura de 2 mts que recrean una Fuente luminosa con 12 líneas de luz c/u con una estrella en la punta. para instalarse en Parque principal Ataco, Santiago Perez y Parque el Minero		UNIDAD	70	64.000	4.480.000
TOTAL						**123.288.000**

TOTAL, COTIZACIÓN ($123.288.000,00) CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

CRISTIAN RICARDO VALLEJO
CC 1.110.509.060