Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social	
versión 2 del 21 de agosto de 2025	

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR TURÍSTICO CON ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**PRELIMINARES**							
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	1,1,1	14010103		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	4.796,89	$ 3.462,35	$ 16.608.512,09
	1,1,2	11010401		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	m	283,16	$ 67.555,53	$ 19.129.023,87
	1,1,3	11010101		CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	u	1,00	$ 4.959.117,82	$ 4.959.117,82
	1,1,4	14010223		DEMOLICIÓN MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	93,79	$ 401.434,76	$ 37.650.566,14
	1,1,5	11020201		DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	4,92	$ 464.547,76	$ 2.285.574,98
	1,1,6	11090207		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3-km	7.477,27	$ 1.723,11	$ 12.884.158,71
	1,1,7	COTIZACIÓN		DISPOSICION FINAL DE DEMOLICION EN RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLÓGICO RECICLANTE, BIOAGRICOLA CAÑOS NEGROS	Ton	148,07	$ 20.977,32	$ 3.106.111,77
Subtotal ACTIVIDADES PRELIMINARES								**$ 96.623.065,38**
2	**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS**							
2,1	**CIMENTACIÓN**							
	2,1,1	11060101		EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	m3	88,80	$ 81.293,53	$ 6.573.394,84
	2,1,2	11060104		EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	m3	68,20	$ 327.111,27	$ 22.308.988,61
	2,1,3	11020401		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	15,71	$ 37.768,24	$ 593.339,05
	2,1,4	11060203		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	10,45	$ 64.574,58	$ 674.804,36
	2,1,5	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	6,20	$ 682.606,89	$ 4.232.162,72
	2,1,6	INSUMOS		CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	66,05	$ 1.575.764,35	$ 104.079.235,32
	2,1,7	11060515		FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	m3	67,86	$ 1.023.481,79	$ 69.453.474,27
	2,1,8	11060509		CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	60,00	$ 891.881,91	$ 53.512.914,60
	2,1,9	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	39.646,09	$ 8.362,10	$ 331.524.569,19
	2,1,10	11090201		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3-km	3.499,71	$ 1.723,11	$ 6.030.385,30
	2,1,11	17010202		MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	113,40	$ 8.968,53	$ 1.017.031,30
Subtotal								**$ 600.000.299,56**
2,2	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**							
	2,2,1	INSUMOS		PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREM	m3	38,31	$ 1.493.184,45	$ 57.203.896,28
	2,2,2	INSUMOS COTIZACIÓN		COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERAD	m3	108,00	$ 1.840.941,81	$ 198.821.715,48
	2,2,3	14040202		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLU	m2	231,22	$ 59.376,64	$ 13.729.066,70
Subtotal								**$ 269.754.678,46**
2,3	**ESTRUCTURA EN ACERO**							
	2,3,1	INSUMOS COTIZACIÓN		ESTRUCTURA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MON	kg	32.663,28	$ 32.480,64	$ 1.060.924.238,90
	2,3,2	INSUMOS COTIZACIÓN		ESTRUCTURA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 (FABRICACIÓN, MON	kg	105.727,19	$ 30.243,58	$ 3.197.568.728,94
Subtotal								**$ 4.258.492.967,84**
Subtotal CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS								**$ 5.128.247.945,86**
3	**DISEÑO ELECTRICO**							
3,1	**RED DE MEDIA TENSIÓN**							
	3,1,1	15011011		MANIOBRA EN LINEA VIVA	h	9,00	$ 974.539,73	$ 8.770.857,57
	3,1,2	15010711		CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	m	45,00	$ 54.486,51	$ 2.451.892,95
	3,1,3	15010710		SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	m	45,00	$ 8.967,47	$ 403.536,15
	3,1,4	15010426		ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	u	1,00	$ 1.472.530,45	$ 1.472.530,45
	3,1,5	15010428		ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	u	2,00	$ 895.922,80	$ 1.791.845,60
	3,1,6	15010425		ESTRUCTURA TIPO 211-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	u	1,00	$ 1.549.524,77	$ 1.549.524,77
	3,1,7	15010429		ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	u	2,00	$ 337.525,41	$ 675.050,82
	3,1,8	15010607		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 19.356.097,86	$ 19.356.097,86
	3,1,9	15010503		PUESTA A TIERRA EN RED DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 425.509,84	$ 425.509,84
	3,1,10	15010208		POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	1,00	$ 2.061.473,84	$ 2.061.473,84

Subtotal								$ 38.958.319,85
3.2 RED DE BAJA TENSIÓN Y RESPALDO								
	3,2,1	INSUMOS COTIZACIÓN		BAJANTE CON TUBO CONDUIT IMC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	6,00	$ 96.547,31	$ 579.283,86
	3,2,2	INSUMOS COTIZACIÓN		BAJANTE CON TUBO CONDUIT IMC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	6,00	$ 437.342,13	$ 2.624.052,78
	3,2,3	15011506		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	u	3,00	$ 599.783,45	$ 1.799.350,35
	3,2,4	11060101		EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	m3	9,07	$ 81.293,53	$ 737.332,32
	3,2,5	11060201		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	m3	7,77	$ 31.509,34	$ 244.827,57
	3,2,6	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#4/0(F)+1#4/0(N)+1#1/0(T) EN UN DUCTO DE Ø3 " PVC + UNO DE RESERVA	m	77,00	$ 343.893,81	$ 26.479.823,37
	3,2,7	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRIADA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE : 3 VARILLAS CW 5/8 X2,40M, VEINTICINCO METROS DE CABLE CU DESNUDO 1/0 AWG, CINCO UNIONES EXOTERMICAS 115GR, DOS TERMINALES, VEINTISIETE KG DE BENTONITA	u	1,00	$ 2.412.909,50	$ 2.412.909,50
	3,2,8	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA	u	1,00	$ 1.683.385,70	$ 1.683.385,70
	3,2,9	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE MEDIDORES TRIFASICO DE CUATRO CUENTAS, INCLUYE CONTADOR TRIFASICO	u	1,00	$ 4.940.043,09	$ 4.940.043,09
	3,2,10	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3#1/0(F)+1#1/0(N)+1#2(T)) EN UN DUCTO DE Ø3 " PVC" + UNO DE RESERVA.DESDE TRANSFERENCIA A PLANTA ELÉCTRICA	u	8,00	$ 498.454,42	$ 3.987.635,36
	3,2,11	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 1#8(F)+1#8(N)+1#10(T) EN UN DUCTO DE 1" PVC + UNO DE RESERVA	m	27,00	$ 98.569,65	$ 2.661.380,55
	3,2,12	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 3X200A, 3X30 A	u	1,00	$ 8.378.355,23	$ 8.378.355,23
	3,2,13	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA CABINADA DE 100 kVA CON MOTOR, GENERADOR, FACTOR DE POTENCIA 0.8, NIVEL DE TENSIÓN 127/220V INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR Y CARCASA INSONORA	u	1,00	$ 67.599.998,16	$ 67.599.998,16
	3,2,14	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 1X30A, 4 BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20A BARRAJE. CABLEADO Y ASCENSORIOS (TD-PTA)	u	1,00	$ 416.168,50	$ 416.168,50
	3,2,15	15011201		SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 122.078,02	$ 366.234,06
	3,2,16	15011204		SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 144.036,90	$ 432.110,70
	3,2,17	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W	u	3,00	$ 91.554,06	$ 274.662,18
	3,2,18	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE LUMINARIA EMERGENCIA.	u	1,00	$ 377.415,36	$ 377.415,36
Subtotal								$ 125.994.968,64
3.3 SALIDAS ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL								
	3,3,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X200A,DOS BREAKERS ENCHUFABLE DE 3X100A Y SEIS DE 1X20 BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ASCENSORIOS (GABINETE TD-01)	u	1,00	$ 1.229.699,21	$ 1.229.699,21
	3,3,2	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3#4/0(F)+1#4/0(N)+1#1/0(T) EN UN DUCTO DE Ø3 " PVC + UNO DE RESERVA	m	27,00	$ 416.989,56	$ 11.258.718,12
	3,3,3	15011201		SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 122.078,02	$ 122.078,02
	3,3,4	15011204		SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	10,00	$ 144.036,90	$ 1.440.369,00
	3,3,5	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED WALLPACK 30W	u	1,00	$ 330.499,82	$ 330.499,82
	3,3,6	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTER LED STRIP	m	272,00	$ 39.941,09	$ 10.863.976,48
	3,3,7	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE LUMINARIA EMERGENCIA.	u	6,00	$ 377.415,36	$ 2.264.492,16
Subtotal								$ 27.509.832,81
3.4 SALIDAS ELÉCTRICAS SEGUNDO NIVEL								
	3,4,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X100A,UN BREAKER ENCHUFABLE DE 3X30A , UN BREAKER DE 3X70A Y SEIS DE 1X20 BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ASCENSORIOS (TD ZONA 2)	u	1,00	$ 1.111.387,45	$ 1.111.387,45
	3,4,2	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3#2(F)+1#2(N)+1#4(T) EN UN DUCTO DE 2" EMT + UNO DE RESERVA	m	36,00	$ 107.310,04	$ 3.863.161,44
Subtotal								$ 4.974.548,89
3.5 SALIDAS ELECTRICAS TERCER NIVEL								
	3,5,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X100A,UN BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A, DOS BREAKER DE 3X20 Y NUEVE DE 1X20 BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ASCENSORIOS (TD ZONA 3)	u	1,00	$ 1.335.824,87	$ 1.335.824,87
	3,5,2	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3#2(F)+1#2(N)+1#4(T) EN UN DUCTO DE 2" EMT + UNO DE RESERVA	m	40,00	$ 42.140,74	$ 1.685.629,60
	3,5,3	15011201		SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 122.078,02	$ 976.624,16
	3,5,4	15011209		SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	7,00	$ 178.596,03	$ 1.250.172,21
	3,5,5	15011204		SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	21,00	$ 144.036,90	$ 3.024.774,90
	3,5,6	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED WALLPACK 30W	u	12,00	$ 330.499,82	$ 3.965.997,84
	3,5,7	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 30W	u	2,00	$ 66.224,32	$ 132.448,64
	3,5,8	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W	u	9,00	$ 91.554,06	$ 823.986,54
	3,5,9	15011201		SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 122.078,02	$ 122.078,02
	3,5,10	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE LUMINARIA EMERGENCIA.	u	15,00	$ 377.415,36	$ 5.661.230,40
	3,5,11	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER DE 60000 BTU.INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO.	u	2,00	$ 6.483.493,00	$ 12.966.986,00
	3,5,12	15010816		SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	u	4,00	$ 79.819,50	$ 319.278,00
	3,5,13	15011203		SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 261.134,58	$ 522.269,16

	3,5,14	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTER LED STRIP	m	101,00	$ 39.941,09	$ 4.034.050,09
Subtotal								**$ 36.821.350,43**
3.6 APANTALLAMIENTO								
	3,6,1	INSUMOS COTIZACIÓN		PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 5/8" X 0.6 M CON BASE. SUMINISTRO E INSTALACION	u	6,00	$ 84.388,79	$ 506.332,74
	3,6,2	15010503		PUESTA A TIERRA EN RED DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 425.509,84	$ 1.702.039,36
	3,6,3	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 1/0 PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	m	50,00	$ 47.891,00	$ 2.394.550,00
	3,6,4	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRÓN AL 8MM DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES	m	32,00	$ 13.943,02	$ 446.176,64
Subtotal								**$ 5.049.098,74**
3.7 ILUMINACIPON EXTERIORES								
	3,7,1	INSUMOS		SUMINISTRO EL INSTALACIÓN DE MASTIL METÁLICO DE 4 m	u	16,00	$ 1.413.390,56	$ 22.614.248,96
	3,7,2	INSUMOS		SUMINISTRO EL INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 6 m	u	4,00	$ 927.702,68	$ 3.710.810,72
	3,7,3	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED VIAL SOLAR INTEGRADA CON PANEL SOLAR MONOCRISTALINO BIFACIAL	u	16,00	$ 7.299.603,77	$ 116.793.660,32
	3.7.4	15010804		LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTIOS, 55 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II 32 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 2.040.003,40	$ 8.160.013,60
	3,7,5	15011108		ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	m	350,00	$ 36.060,04	$ 12.621.014,00
	3,7,6	15011506		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	u	20,00	$ 599.783,45	$ 11.995.669,00
Subtotal								**$ 175.895.416,60**
Subtotal DISEÑO ELECTRICO								**$ 415.203.535,96**
4 REDES HIDROSANITARIAS, CONTRA INCENDIO Y GAS								
4.1 ACOMETIDA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO								
	4,1,1	11010201		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	m	201,76	$ 3.068,36	$ 619.072,31
	4,1,2	11060101		EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	m3	48,61	$ 81.293,53	$ 3.951.678,49
	4,1,3	16020101		CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	m3	20,18	$ 120.294,78	$ 2.427.548,66
	4,1,4	11060201		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	m3	18,16	$ 31.509,34	$ 572.209,61
	4,1,5	14140408		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	5,00	$ 779.987,95	$ 3.899.939,75
	4,1,6	11090201		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3-km	646,82	$ 1.723,11	$ 1.114.542,01
Subtotal								**$ 12.584.990,83**
4.2 RED DE SUMINISTRO								
	4,2,1	14130119		TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	25,00	$ 12.027,52	$ 300.688,00
	4,2,2	14130120		TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	3,00	$ 15.962,23	$ 47.886,69
	4,2,3	14130121		TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	11,20	$ 17.589,79	$ 197.005,65
	4,2,4	14130123		TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	60,00	$ 27.277,87	$ 1.636.672,20
	4,2,5	INSUMOS		ACCESORIO CODO DE 90 PVCP Ø1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	30,00	$ 4.650,56	$ 176.721,28
	4,2,6	INSUMOS		ACCESORIO CODO DE 90 PVCP Ø3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 3.882,89	$ 3.882,89
	4,2,7	INSUMOS		ACCESORIO CODO 90 PVCP Ø1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 15.020,90	$ 45.062,70
	4,2,8	INSUMOS		ACCESORIO CODO DE 90 PVCP Ø1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 28.572,19	$ 142.860,95
	4,2,9	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO TEE PVCP Ø1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 3.748,88	$ 11.246,64
	4,2,10	INSUMOS		ACCESORIO TEE PVCP Ø3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 6.099,92	$ 12.199,84
	4,2,11	INSUMOS		ACCESORIO TEE PVCP Ø1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 10.094,01	$ 20.188,02
	4,2,12	INSUMOS		ACCESORIO TEE PVCP Ø1.1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 31.055,48	$ 93.166,44
	4,2,13	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO BUJE SOLDADO SCH40 PVCP Ø 3/4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 8.925,63	$ 26.776,89
	4,2,14	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO BUJE SOLDADO SCH40 PVCP Ø 1" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 9.349,38	$ 28.048,14
	4,2,15	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO BUJE SOLDADO SCH40 PVCP Ø 1.1/2" X 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 11.235,63	$ 11.235,63
	4,2,16	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO BUJE SOLDADO SCH40 PVCP Ø 1.1/2" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 11.235,63	$ 11.235,63
	4,2,17	INSUMOS		ACCESORIO TAPÓN PVCP Ø1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	10,00	$ 3.342,77	$ 33.427,70
	4,2,18	INSUMOS COTIZACIÓN		ACCESORIO TAPÓN PVCP Ø1.1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 14.376,62	$ 14.376,62
	4,2,19	14130445		VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	7,00	$ 29.787,75	$ 208.514,25
	4,2,20	INSUMOS COTIZACIÓN		TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 5.723.554,60	$ 5.723.554,60
	4,2,21	INSUMOS COTIZACIÓN		BOMBA CENTRIFUGA 2.5LPS H: 40MCA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 2.459.092,16	$ 4.918.184,32
	4,2,22	INSUMOS COTIZACIÓN		HIDRONEOMATICO 100 LITROS	u	1,00	$ 862.873,40	$ 862.873,40
	4,2,23	INSUMOS		ACCESORIOS SISTEMA DE BOMBEO	u	1,00	$ 29.787,75	$ 29.787,75
	4,2,24	14130201		PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	7,00	$ 55.060,94	$ 385.426,58
Subtotal								**$ 14.941.022,81**
4.3 RED SANITARIA								
	4,3,1	14140102		TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	19,97	$ 29.433,65	$ 587.789,99
	4,3,2	14140104		TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	87,98	$ 112.166,83	$ 9.868.437,70
	4,3,3	INSUMOS		TUBERÍA PVCS Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	4,01	$ 64.020,70	$ 256.723,01
	4,3,4	INSUMOS		ACCESORIO CODO 90 PVCS Ø2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	16,00	$ 8.460,01	$ 135.360,16
	4,3,5	INSUMOS		ACCESORIO CODO 90 PVCS Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	16,00	$ 27.241,27	$ 435.860,32
	4,3,6	INSUMOS		ACCESORIO YEE 90 PVCS Ø2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 13.468,82	$ 53.875,28

	4,3,7	INSUMOS		ACCESORIO YEE SANITARIA Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	6,00	$ 43.625,71	$ 261.754,26
	4,3,8	16010145		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	5,00	$ 206.039,27	$ 1.030.196,35
	4,3,9	14140304		SIFON 180° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 10.286,44	$ 10.286,44
Subtotal								**$ 12.640.283,51**
4.4 RED PLUVIAL								
	4,4,1	INSUMOS		TUBERÍA PVCS Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	108,30	$ 64.020,70	$ 6.933.441,81
	4,4,2	14140104		TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	30,10	$ 112.166,83	$ 3.376.221,58
	4,4,3	INSUMOS		ACCESORIO CODO 90 PVCS Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	6,00	$ 27.241,27	$ 163.447,62
Subtotal								**$ 10.473.111,01**
4.5 RED CONTRAINCENDIO								
	4,5,1	14160110		TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	24,33	$ 69.886,39	$ 1.700.335,87
	4,5,2	14160112		TUBERIA AC SCH 10 4"	m	30,00	$ 98.931,07	$ 2.967.932,10
	4,5,3	INSUMOS COTIZACIÓN		TUB. POLIETILENO PE CLASE 200 FM Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	24,33	$ 342.614,66	$ 8.335.814,68
	4,5,4	14160232		ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 61.084,52	$ 122.169,04
	4,5,5	INSUMOS		TEE ROSCADA HIERRO NEGRO Ø1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 13.246,46	$ 13.246,46
	4,5,6	14160220		STRAP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 38.761,67	$ 38.761,67
	4,5,7	INSUMOS COTIZACIÓN		TEE MECÁNICA RANURADA Ø 4" X 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 33.026,49	$ 33.026,49
	4,5,8	INSUMOS COTIZACIÓN		TEE MECÁNICA RANURADA Ø 4" X 2.1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 77.658,63	$ 310.634,52
	4,5,9	INSUMOS COTIZACIÓN		TAPÓN RANURADA HIERRO DÚCTIL Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 24.329,97	$ 24.329,97
	4,5,10	14160226		COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 22.528,55	$ 90.114,20
	4,5,11	14160228		COUPLING PARA UNION RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 28.153,21	$ 140.766,05
	4,5,12	INSUMOS COTIZACIÓN		ACOPLE RIGIDO VICTAULIC 907 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	6,00	$ 44.275,42	$ 265.652,52
	4,5,13	INSUMOS COTIZACIÓN		SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VÍAS Ø4"	u	4,00	$ 65.099,59	$ 260.398,36
	4,5,14	14160411		VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 452.000,97	$ 452.000,97
	4,5,15	14130445		VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 29.787,75	$ 29.787,75
	4,5,16	14130447		VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 64.323,29	$ 64.323,29
	4,5,17	INSUMOS COTIZACIÓN		VÁLVULA EXPULSADORA DE AIRE Ø1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 336.364,21	$ 336.364,21
	4,5,18	INSUMOS COTIZACIÓN		SIAMESA EN BRONCE TIPO Y Ø4"	u	1,00	$ 760.194,61	$ 760.194,61
	4,5,19	14160412		VALVULA ANGULAR 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 464.179,56	$ 1.856.718,24
Subtotal								**$ 17.802.571,00**
4.6 RED DE GAS								
	4,6,1	14160104		TUBERIA AG SCH 40 GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	39,00	$ 20.609,93	$ 803.787,27
	4,6,2	N_IC_032		CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS. NO INCLUYE MEDIDOR DE GAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 178.641,63	$ 178.641,63
	4,6,3	14160504		VALVULA DE BOLA PARA GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 27.391,89	$ 27.391,89
	4,6,4	14160505		PUNTO AG PARA GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 88.344,74	$ 88.344,74
Subtotal								**$ 1.098.165,53**
Subtotal REDES HIDROSANITARIAS, CONTRA INCENDIO Y GAS								**$ 69.540.144,69**
5 ARQUITECTURA								
5.1 PISOS Y MUROS								
	5,1,1	14050202		MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	m2	150,32	$ 58.389,53	$ 8.777.114,15
	5,1,2	14080302		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	224,10	$ 38.055,54	$ 8.528.246,51
	5,1,3	INSUMOS COTIZACIÓN		PAÑETE MURO EXTERIOR Y CUBITAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO , SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	878,54	$ 39.995,71	$ 35.137.831,06
	5,1,4	INSUMOS COTIZACIÓN		ESTUCO PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m2	878,54	$ 18.556,91	$ 16.302.987,71
Subtotal								**$ 68.746.179,43**
5.2 ESTRUCTURA Y CARPINTERIA METÁLICA								
	5,2,1	14110101		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	u	5,00	$ 289.635,68	$ 1.448.178,40
	5,2,2	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1- 1/2" de 1,5 m VIDRIO TEMPLADO	m	65,30	$ 1.313.298,66	$ 85.758.415,56
	5,2,3	INSUMOS COTIZACIÓN		MURO CORTINA CON VIDRIO DE ALTA SEGURIDAD RESISTENTE AL FUEGO	m2	315,17	$ 2.083.420,00	$ 656.631.481,40
	5,2,4	14120206		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	m2	5,50	$ 221.421,69	$ 1.217.819,30
	5,2,5	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1- 1/2" de 1,5 m VIDRIO TEMPLADO	m	130,89	$ 1.025.012,18	$ 134.163.844,24
	5,2,6	*14110305*		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1- 1/2" BARANDA 5/8"	*m*	*121,55*	*$ 577.127,99*	*$ 70.149.907,18*
	5,2,7	14110105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	m2	24,00	$ 1.948.822,55	$ 46.771.741,20
	5,2,8	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELOSIA ARQUITECTONICA EN ACERO GALVANIZADO PERFORADO	m2	1.038,21	$ 838.243,53	$ 870.272.815,28
	5,2,9	14020302		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	14,35	$ 920.142,19	$ 13.204.040,43
	5,2,10	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	kg	5.705,73	$ 31.895,87	$ 181.989.222,34
Subtotal								**$ 2.061.607.465,33**
5.3 ENCHAPES Y ACABADOS								
	5,3,1	14080105		PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	m2	28,50	$ 112.179,64	$ 3.197.119,74
	5,3,2	14080109		PORCELANATO IL TRAVERTINO 0.44 X0.775	m2	192,24	$ 155.410,69	$ 29.876.151,05
	5,3,3	14080108		PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	m2	62,60	$ 128.491,64	$ 8.043.576,66
	5,3,4	14070102		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	136,93	$ 12.387,30	$ 1.696.192,99

	5,3,5	INSUMOS COTIZACIÓN		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m2	878,54	$ 26.772,41	$ 23.520.633,08
	5,3,6	INSUMOS COTIZACIÓN		CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA Y ANDAMIO CERTIFICADO	m2	391,21	$ 132.744,29	$ 51.930.893,69
Subtotal								**$ 118.264.567,21**
5.4 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS DE CAFETERÍA								
	5,4,1	14150102		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	u	3,00	$ 406.950,63	$ 1.220.851,89
	5,4,2	14150108		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	2,00	$ 544.399,28	$ 1.088.798,56
	5,4,3	14150107		SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	u	1,00	$ 900.495,24	$ 900.495,24
	5,4,4	14030403		MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,20	$ 2.056.170,12	$ 2.467.404,14
	5,4,5	INSUMOS COTIZACIÓN		MESÓN GRANITO NATURAL BLANCO CRISTAL SIN PERFORACIÓN 100X52 CM	u	1,20	$ 959.731,54	$ 1.151.677,85
	5,4,6	INSUMOS COTIZACIÓN		MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 0,60 DE ANCHO. INCLUYE LAVAPLATOS Y ESTUFA 4 PTOS	u	1,00	$ 1.009.856,12	$ 1.009.856,12
	5,4,7	14170104		ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	1,60	$ 160.512,02	$ 256.819,23
	5,4,8	14110321		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1,5 MTS	u	1,00	$ 323.659,82	$ 323.659,82
Subtotal								**$ 8.419.562,85**
5.5 CUBIERTA								
	5,5,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	m2	158,06	$ 96.589,06	$ 15.266.866,82
	5,5,2	14040453		CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	m	41,34	$ 107.690,42	$ 4.451.921,96
	5,5,3	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CUBIERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10M	m2	110,11	$ 936.158,24	$ 103.080.383,81
	5,5,4	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	kg	3.318,83	$ 31.895,87	$ 105.856.970,23
Subtotal								**$ 228.656.142,82**
5.6 FACHADA MULTIMEDIA								
	5,6,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO DE PANEL LED EXTERIOR FLEXIBLE P6, BRILLO 7500 NIT, INCLUYE ACCESORIOS DE VIDEO, TARJETAS RECEPTORAS, FUENTES DE PODER Y DEMAS EQUIPOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	132,70	$ 12.000.348,18	$ 1.592.446.203,49
	5,6,2	INSUMOS COTIZACIÓN		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE , PINTURA Y ANDAMIO CERTIFICADO)	kg	4.032,00	$ 32.480,64	$ 130.961.940,48
	5,6,3	INSUMOS COTIZACIÓN		INSTALACIÓN DE PANTALLA LED FLEXIBLE, INCLUYE PANTALLA, ACCESORIOS DE VIDEO, TARJETAS RECEPTORAS, FUENTES DE PODER Y DEMAS EQUIPOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	132,70	$ 473.533,38	$ 62.837.879,53
Subtotal								**$ 1.786.246.023,50**
5.7 ASCENSOR								
	5,7,1	INSUMOS COTIZACIÓN		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ASCENSOR, CON CAPADICAD PARA 8 PERSONAS, INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	u	1,00	$ 267.789.494,68	$ 267.789.494,68
Subtotal								**$ 267.789.494,68**
Subtotal ARQUITECTURA								**$ 4.539.729.435,82**
6. OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS								
6.1 ANDENES, ZONAS DE ACESO Y URBANISMO								
	6,1,1	11020401		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	188,54	$ 37.768,24	$ 7.120.823,97
	6,1,2	11060203		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	108,00	$ 64.574,58	$ 6.974.054,64
	6,1,3	11090201		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3-km	2.294,00	$ 1.723,11	$ 3.952.814,34
	6,1,4	INSUMOS		PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR, CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	m3	58,95	$ 957.321,10	$ 57.023.578,85
	6,1,5	17010202		MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	1.163,21	$ 8.968,53	$ 10.432.283,78
	6,1,6	11060810		PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	5,01	$ 1.002.446,75	$ 5.022.258,22
	6,1,7	INSUMOS COTIZACIÓN		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	205,16	$ 109.938,14	$ 22.554.908,80
	6,1,8	12010105		BANCA EN CONCRETO 3000 PSI ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE 304 MICROPERFORADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	40,00	$ 1.961.247,48	$ 78.449.899,20
	6,1,9	14180101		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	m2	2.847,98	$ 6.836,49	$ 19.470.186,79
	6,1,10	INSUMOS		PINTURA EN ESMALTE PARA CONCRETO ESTAMPADO 2 MANOS	m2	2.847,98	$ 18.843,48	$ 53.665.854,17
Subtotal								**$ 264.666.662,76**
	6,2,1	INSUMOS COTIZACIÓN		VEGETACION BORDES, ESTRATO 1 DURANTA ERECTA	u	38,56	$ 13.989,75	$ 539.444,76
	6,2,2	INSUMOS COTIZACIÓN		VEGETACION MEDIA TROPICAL, ESTRATO 4 PALMA BISMARCKIA NOBILIS	u	20,00	$ 314.741,26	$ 6.294.825,20
	6,2,3	13010303		GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	112,30	$ 123.612,48	$ 13.881.681,50
	6,2,4	INSUMOS		SUMINISTRO E INSTALACION CESPEDONES	m2	1.159,40	$ 33.869,18	$ 39.267.927,29
	6,2,5	13010108		PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND. 10 ACTIVIDADES AREA 35M2 ALTURA 4.00M CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLÁSTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVAN	u	2,00	$ 46.144.846,94	$ 92.289.693,88
Subtotal								**$ 152.273.572,63**
Subtotal OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS								**$ 416.940.235,39**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 10.666.284.363,10

ADMINISTRACIÓN	$ 2.986.559.621,67
IMPREVISTOS	$ 106.662.843,63
UTILIDAD	$ 533.314.218,16

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 14.292.821.046,56**
TRAMITE DE CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RETIE Y RETILAP	$ 38.700.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 54.123.322,00
PLAN DE MANEJO DE TÁNSITO (PMT)	$ 67.210.811,00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	$ 36.863.820,00
VALOR TOTAL	**$ 14.489.726.999,56**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	28%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34%

ELABORO:WILSON DAVID BELTRAN MARIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DACP-316-2026

APROBO: AGUSTÍN ALONSO TORRES GONZALEZ
Director del Departamento Administrativo de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800096190-4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETO:	Construcción de un mirador turistico como estrategia de fortalecimiento del espacio público y la oferta turistica del Parque Nuevo Milenio del municipio de Castilla La Nueva, Meta	FECHA VIGENCIA	2024	
		PAGINA No.	1	DE 1

PMA 1	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SOBRANTES DE EXCAVACION					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 1.1	20209009	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	m2	325,00	$ 1.515,00	$ 492.375,00
PMA 1.2	11070501	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 301.504,41	$ 603.009,00
					SUBTOTAL	$ 1.095.384,00

PMA 2	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 2.1	COTIZACION	BOLSAS DE COLORES BASURA 50X70CM 30 UNIDADES 20-25 LITROS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS ECOLÓGICOS DE COLORES	paq	24,00	$ 11.837,00	$ 284.088,00
PMA 2.2	COTIZACION	PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA DISPOSICION DE LAS DIFERENTES CLASES DE RESIDUOS SOLIDOS (INCLIYE INSTALACION)	u	1,00	$ 292.467,00	$ 292.467,00
PMA 2.3	COTIZACION	KIT CONTROL DE DERRAMES UNIVERSAL 30GL TULA (PARA AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS)	u	1,00	$ 1.223.467,00	$ 1.223.467,00
PMA 2.4	COTIZACION	KIT X 6 ECOLÓGICO DE SEÑALIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 5 REFERENCIAS	u	1,00	$ 116.907,00	$ 116.907,00
PMA 2.5	COTIZACION	KIT DE ASEO INFRAESTRUCTURA (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA EN OBRA)	u	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
					SUBTOTAL	$ 2.216.929,00

PMA 3	PROGRAMA DE MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 3.1	COTIZACION	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 5LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO (PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS)	u	1,00	$ 57.057,00	$ 57.057,00
PMA 3.2	COTIZACION	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADO POR LA ARL (PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS)	u	1,00	$ 199.367,00	$ 199.367,00
PMA 3.3	COTIZACION	KIT CONTROL DE DERRAMES UNIVERSAL 30GL TULA (PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS)	u	1,00	$ 1.223.467,00	$ 1.223.467,00
					SUBTOTAL	$ 1.479.891,00

PMA 4	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 4.1	COTIZACION	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 5LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO (PARA CAMPAMENTO)	u	1,00	$ 57.057,00	$ 57.057,00
PMA 4.2	COTIZACION	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADO POR LA ARL (PARA CAMPAMENTO)	u	1,00	$ 199.367,00	$ 199.367,00
PMA 4.3	COTIZACION	CAMILLA EMERGENCIA POLIETILENO 185X45CM	u	1,00	$ 199.367,00	$ 199.367,00
PMA 4.4	COTIZACION	KIT CONTROL DE DERRAMES UNIVERSAL 30GL TULA (PARA CAMPAMENTO)	u	1,00	$ 1.223.467,00	$ 1.223.467,00
PMA 4.5	COTIZACION	HIDRATACIÓN PERSONAL (AGUA EN BOLSA 300 CC PACA DE 28 UND)	paq	360,00	$ 5.000,00	$ 1.800.000,00
					SUBTOTAL	$ 3.479.258,00

PMA 5	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 5.1	COTIZACION	ALQUILER DE BAÑOS - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES, MENSUAL	mes	12,00	$ 1.785.000,00	$ 21.420.000,00
PMA 5.2	COTIZACION	ALQUILER DE BAÑOS - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES, MENSUAL	mes	12,00	$ 1.785.000,00	$ 21.420.000,00
PMA 5.3	11021103	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	20,00	$ 11.454,30	$ 229.086,00
					SUBTOTAL	$ 43.069.086,00

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800093190-4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETO:	**Construcción de un mirador turistico como estrategia de fortalecimiento del espacio público y la oferta turistica del Parque Nuevo Milenio del municipio de Castilla La Nueva, Meta**	FECHA VIGENCIA	2024	
		PAGINA No.	1	DE 1

PMA 6	MANEJO DE COBERTURA VEGETALES FLORA Y FAUNA					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 6.1	20701002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	150,00	$ 1.371,84	$ 205.776,00
PMA 6.2	20201007	TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	m	450,00	$ 3.980,77	$ 1.791.347,00
					SUBTOTAL	$ 1.997.123,00
PMA 7	**PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN**					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMA 7.1	11070512	. SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 392.825,27	$ 785.651,00
					SUBTOTAL	$ 785.651,00
					VALOR TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$ 54.123.322,00**
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE						

NOTA.

1. Para la determinación de los precios unitarios del presente presupuesto, se tomó como referencia la Resolución No. 100-37-021 del 3 de febrero de 2025, "Por medio de la cual se actualiza y adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)".
Dichos valores fueron ajustados mediante la aplicación del factor de transporte correspondiente a la zona 1 (1,05%), en la cual se ubica el municipio de Castilla La Nueva.

2. Para los ítems cuyos precios no se encuentran incluidos en el listado oficial de la AIM, se tomaron como referencia valores obtenidos a partir de cotizaciones actualizadas del mercado local, así como de presupuestos de proyectos de características similares desarrollados en el municipio, garantizando su coherencia técnica y económica con las condiciones reales de ejecución del proyecto.

3. Como soporte del presente presupuesto, se adjuntan los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), cotizaciones y el cuadro de análisis comparativo de precios, los cuales permiten validar la trazabilidad y consistencia de los valores adoptados.

WILSON DAVID BELTRAN MARIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DACP 316 - 2026
Elaboró

AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
DIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
Revisó

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800096190-4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO:	Construcción de un mirador turístico como estrategia de fortalecimiento del espacio público y la oferta turística del Parque Nuevo Milenio del municipio de Castilla La Nueva, Meta	FECHA VIGENCIA	2024	
		PAGINA No.	1	DE 1

SST 1	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SST 1.1	DACP-MC-013-2025	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO (EXAMEN OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR, GLICEMIA, TRIGLICERICOS, COLESTEROL TOTAL, HDL Y LDL, OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA)	u	25,00	$ 154.000,00	$ 3.850.000,00
SST 1.2	DACP-MC-013-2025	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE REINTEGRO (90 DIAS), EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	u	75,00	$ 154.000,00	$ 11.550.000,00
SST 1.3	DACP-MC-013-2025	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE RETIRO (EXAMEN OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR, GLICEMIA, TRIGLICERICOS, COLESTEROL TOTAL, HDL Y LDL, OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA)	u	25,00	$ 154.000,00	$ 3.850.000,00
					SUBTOTAL	$ 19.250.000,00

SST 2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SST 2.1	BPIN 2025501500010	CAMISA JEAN MANGA LARGA	u	75,00	$ 40.215,00	$ 3.016.125,00
SST 2.2	BPIN 2025501500010	JEAN INDUSTRIAL	u	75,00	$ 36.645,00	$ 2.748.375,00
SST 2.3	BPIN 2025501500010	CASCO DE SEGURIDAD	u	75,00	$ 24.150,00	$ 1.811.250,00
SST 2.4	BPIN 2025501500010	BOTAS DE SEGURIDAD	u	25,00	$ 81.237,45	$ 2.030.936,00
SST 2.5	BPIN 2025501500010	CAPA IMPERMEABLE	u	75,00	$ 28.476,00	$ 2.135.850,00
SST 2.6	BPIN 2025501500010	BOTAS IMPERMEABLES	u	25,00	$ 62.895,00	$ 1.572.375,00
SST 2.7	BPIN 2025501500010	GAFAS DE SEGURIDAD (CLARAS)	u	75,00	$ 6.830,00	$ 519.750,00
SST 2.8	BPIN 2025501500010	GAFAS DE SEGURIDAD (OSCURAS)	u	75,00	$ 5.775,00	$ 433.125,00
SST 2.9	BPIN 2025501500010	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCION	u	75,00	$ 2.940,00	$ 220.500,00
SST 2.10	BPIN 2025501500010	PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA	u	75,00	$ 24.900,00	$ 1.867.500,00
SST 2.11	BPIN 2025501500010	MASCARILLA N95 DESECHABLE	u	75,00	$ 2.940,00	$ 220.500,00
					SUBTOTAL	$ 16.576.286,00

SST 3	INSTALACIONES TEMPORALES					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SST 3.1	DACP-207-2024	EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 10 LB ABC	u	1,00	$ 92.967,00	$ 92.967,00
SST 3.2	BPIN 2025501500010	CAMILLA EMERGENCIA Y RESCATE M-188	u	1,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00
SST 3.3	INSUMOS	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	200,00	$ 1.371,00	$ 274.200,00
SST 3.4	INSUMOS	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	m2	200,00	$ 1.515,00	$ 303.000,00
SST 3.5	DACP-207-2024	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADO POR LA ARL	u	1,00	$ 199.367,00	$ 199.367,00
					SUBTOTAL	$ 1.037.534,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 38.863.820,00
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	

NOTA.

1. *Para la determinación de los precios unitarios del presente presupuesto, se tomó como referencia la Resolución No. 100-37-021 del 3 de febrero de 2025, "Por medio de la cual se actualiza y adopta el listado de precios de referencia* para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)".
Dichos valores fueron ajustados mediante la aplicación del factor de transporte correspondiente a la zona 1 (1,05%), en la cual se ubica el municipio de Castilla La Nueva.

2. Para los ítems cuyos precios no se encuentran incluidos en el listado oficial de la AIM, se tomaron como referencia valores obtenidos a partir de cotizaciones actualizadas del mercado local, así como de presupuestos de proyectos de características similares desarrollados en el municipio, garantizando su coherencia técnica y económica con las condiciones reales de ejecución del proyecto.

3. Como soporte del presente presupuesto, se adjuntan los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), cotizaciones y el cuadro de análisis comparativo de precios, los cuales permiten validar la trazabilidad y consistencia de los valores adoptados.

WILSON DAVID BELTRAN MARIN

APOYO A LA SUPERVISIÓN DACP 316 - 2026

Elaboró

AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ

DIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
INFRAESTRUCTURA

Revisó

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800093190-4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

OBJETO:	Construcción de un mirador turistico como estrategia de fortalecimiento del espacio público y la oferta turistica del Parque Nuevo Milenio del municipio de Castilla La Nueva, Meta	FECHA VIGENCIA	2024	
		PAGINA No.	1	DE 1

PMT 1	DISPOSITIVOS DE CONTROL					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMT 1.1	COTIZACION	BARRICADA METALICA DE 1,5 x 2,4M NSP	u	4,00	$ 429.900,00	$ 1.719.600,00
PMT 1.2	COTIZACION	PALETA DE PARE Y SIGA OCTAGONAL REFLECTIVA 29.5CM	u	2,00	$ 37.900,00	$ 75.800,00
PMT 1.3	COTIZACION	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR 129 x 36CM	u	4,00	$ 49.900,00	$ 199.600,00
PMT 1.4	COTIZACION	BARRERA O MALETIN PLASTICO 2 x 1 x 0.5M	u	4,00	$ 588.900,00	$ 2.355.600,00
PMT 1.5	20701002	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	100,00	$ 1.371,84	$ 137.184,00
PMT 1.6	COTIZACION	CONO 90CM VIAL PVC 3 CINTAS REFLECTIVAS	u	6,00	$ 95.450,00	$ 572.700,00
PMT 1.7	11070501	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	15,00	$ 301.504,41	$ 4.522.566,00
					SUBTOTAL	$ 9.583.050,00

PMT 2	EQUIPOS VARIOS					
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMT 2.1	COTIZACION	CHALECO NARANJA CON REFLECTIVO 4.5CM	u	2,00	$ 32.900,00	$ 65.800,00
PMT 2.2	COTIZACION	RADIOS INTERCOMUNICADORES RECARGABLES	u	4,00	$ 214.900,00	$ 859.600,00
					SUBTOTAL	$ 925.400,00

PMT 3	PERSONAL								
ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DEDICACION	FACTOR PRESTACIONAL	TIEMPO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PMT 3.1	T12	AUXILIAR DE TRANSITO	100%	58,09%	12	MESES	2,00	$ 1.494.675,00	$ 56.710.361,00
								SUBTOTAL	$ 56.710.361,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 67.218.811,00
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE	

NOTAS

1. Para los precios unitarios del presente presupuesto se tomo como referencia la RESOLUCIÓN N° 100-37-021 DE 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoria e interventoria en la Agencia para la Infraestructura del Meta" generados por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) asi como el ANEXO 2. LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA respectivamente.

2. Los precios unitarios del presente presupuesto se encuentran afectados con el porcentaje de factor transporte de (1,05%) según zona 1 donde se ubica el municipio de Castilla la Nueva. Resolución n° 100-37-021 de 2025. Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).

3. Para la determinación del valor salarial del Auxiliar de Transito, se tomó como referencia lo establecido en el ANEXO 6. Precios de Referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría e Interventoría. Dichos valores se encuentran soportados en los lineamientos y tablas de referencia generados por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).

WILSON DAVID BELTRAN MARIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DACP 316 - 2026
Elaboró

AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
Revisó