PRESUPUESTO OFICIAL

Santa Isabel, 6 de noviembre de 2026

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SIT-229-2026-SA

CONTRATAR EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION A TODO COSTO DE POSTES ORNAMENTALES PARA EL MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

COSTOS DIRECTOS: (C.D.)					
ITEM	**CAPÍTULO / ACTIVIDAD**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VR TOTAL $**
1	EXCAVACIÓN Y CARGUE MANUAL DE MATERIAL CONGLOMERADO, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA	M3	4.32	$202,012.11	$872,692.30
2	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.500 PSI, SECCIÓN 0,60 x 0,60 x 1,50 m	UND	8	$880,087.00	$7,040,696.00
3	REFUERZO DEL SISTEMA DE ANCLAJE PARA BASE METÁLICA, INCLUYE 4 PERNOS DE 3/4" x 1 m, TUERCAS Y ARANDELAS	UND	8	$678,786.00	$5,430,288.00
4	BASE METÁLICA EN LÁMINA HR A36 GALVANIZADA EN CALIENTE, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, FLANJE DE 40 x 40 cm EN 8 mm	UND	8	$631,387.00	$5,051,096.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 8 m x 350 kgf, MONOLÍTICO TRANSLÚCIDO, CON SISTEMA INTERIOR DE ILUMINACIÓN LED RGB MASTER PARA EFECTOS LUMINOSOS; INCLUYE TIRA LED DE 8 m Y CONTROLADOR DIGITAL BLUIF/ART-NET	UND	8	$8,538,270.00	$68,306,160.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS DEL SISTEMA LED.	UND	8	$700,845.00	$5,606,760.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS: (C.D.)	**$92,307,692.30**

COSTOS INDIRECTOS: (C.I.)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**Costo Base: (C.D.)**	**VR TOTAL $**
A	Administración	20%	$92,307,692.30	$18,461,538.46
I	Imprevistos	3%	$92,307,692.30	$2,769,230.77
U	Utilidad	7%	$92,307,692.30	$6,461,538.47
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS: (C.I.)	**$27,692,307.70**
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (C.D. + C.I.)	**$120,000,000.00**