Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS — **ITEMS DEL PRESUPUESTO**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
101	Replanteo y localizacion para puentes (Planimetria y Altimetria)	m²	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Campero 2000 cc-2999 cc		HR	49.167,00	0,3885	19.101,00
Estacion Total		HR	7.500,00	0,0777	583,00
				SUBTOTAL $	19.684,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cinta de Señalizacion - peligro no pase -	m	0,80	72,00	58,00
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m	m	0,10	3.636,00	364,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0009	92.850,00	84,00
			SUBTOTAL $	506,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante de construccion 1		h	16.864,00	0,0777	1.310,00
Cadenero		h	24.210,00	0,0777	1.881,00
Topografo		h	73.814,00	0,0777	5.735,00
				SUBTOTAL $	8.926,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	29.116,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	29.116,00	7.850,00
IMPREVISTOS	2,00%	29.116,00	582,00
UTILIDAD	5,00%	29.116,00	1.456,00
		SUBTOTAL $	9.888,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	39.004,00

Elaboró: Ing. Diver Verandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	2	DE	18

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS	ITEMS DEL PRESUPUESTO		10	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
102	Excavacion mecanica en conglomerado 4 x 6 m. (area restringida), incluye acarreo	m³	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	4.108,00	0,0333	137,00
Retroexcavadora de orugas		HR	363.603,00	0,0333	12.108,00
Volqueta (6 m³)		HR	99.170,00	0,10	9.917,00
				SUBTOTAL $	22.162,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)		h	41.075,00	0,0333	1.368,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	1.368,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	23.530,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	23.530,00	6.344,00
IMPREVISTOS	2,00%	23.530,00	471,00
UTILIDAD	5,00%	23.530,00	1.177,00
		SUBTOTAL $	7.992,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	31.522,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
103	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	4.108,00	0,0318	131,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	131,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	1,05	5.477,00	5.751,00
Alambre negro No 18 o 17	kg	0,03	8.572,00	257,00
Hoja Segueta	und	0,0295	6.202,00	183,00
			SUBTOTAL $	6.191,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0010	32240,00	32,00
					-
				SUBTOTAL $	32,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)		h	41.075,00	0,0318	1.306,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	1.306,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	7.660,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	7.660,00	2.065,00
IMPREVISTOS	2,00%	7.660,00	153,00
UTILIDAD	5,00%	7.660,00	383,00
		SUBTOTAL $	2.601,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.261,00

Elaboró: Ing. Diver Miranda Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
104	Vigas longitudinales Tubería Petrolera D=3 1/2 "	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Oxicorte		HR	17.444,00	0,1950	3.402,00
Herramienta menor 10% M.O. HH-3		HR	11.189,00	0,1950	2.182,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	0,1950	7.633,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,1950	864,00
Retroexcavadora de orugas		HR	363.603,00	0,0244	8.872,00
				SUBTOTAL $	22.953,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acetileno	kg	0,02	108.932,00	2.179,00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,04	72.820,00	2.913,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,03	11.737,00	352,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,02	92.850,00	1.857,00
Oxigeno Industrial	m³	0,05	16.193,00	810,00
Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"	kg	0,07	28.260,00	1.978,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	0,21	24.573,00	5.160,00
Tuberia en A.C. Ø= 3 1/2" Dril Pipe Usd	m	1,15	42.600,00	48.990,00
			SUBTOTAL $	64.239,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,1030	32240,00	3.321,00
					-
				SUBTOTAL $	3.321,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH-3 (Metalicas)		h	111.885,00	0,1950	21.818,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	21.818,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	112.331,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	112.331,00	30.284,00
IMPREVISTOS	2,00%	112.331,00	2.247,00
UTILIDAD	5,00%	112.331,00	5.617,00
		SUBTOTAL $	38.148,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	150.479,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	5	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
105	Riostra transversal Tuberia Petrolera D=3 1/2 "	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Oxicorte		HR	17.444,00	0,4000	6.978,00
Herramienta menor 10% M.O. HH-3		HR	11.189,00	1,2000	13.427,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	0,9000	35.230,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,2500	1.108,00
				SUBTOTAL $	56.743,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acetileno	kg	0,1200	108.932,00	13.072,00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,0556	72.820,00	4.049,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,1500	11.737,00	1.761,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0556	92.850,00	5.162,00
Oxigeno Industrial	m^3	0,3300	16.193,00	5.344,00
Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"	kg	0,4500	28.260,00	12.717,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	1,2000	24.573,00	29.488,00
Tuberia en A.C. Ø= 3 1/2" Dril Pipe Usd	m	1,0500	42.600,00	44.730,00
			SUBTOTAL $	116.323,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,3400	32240,00	10.962,00
					-
				SUBTOTAL $	10.962,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH-3 (Metalicas)		h	111.885,00	1,2000	134.262,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	134.262,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	318.290,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	318.290,00	85.811,00
IMPREVISTOS	2,00%	318.290,00	6.366,00
UTILIDAD	5,00%	318.290,00	15.915,00
		SUBTOTAL $	108.092,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	426.382,00

Elaboró: Ing. Dwer Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS — **ITEMS DEL PRESUPUESTO**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
106	Riostra diagonal Tubería Petrolera D=3 1/2 " L=2.06 m	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Oxicorte		HR	17.444,00	0,4000	6.978,00
Herramienta menor 10% M.O. HH-3		HR	11.189,00	0,9000	10.070,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	0,4000	15.658,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,1500	665,00
				SUBTOTAL $	33.371,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acetileno	kg	0,0800	108.932,00	8.715,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,8000	11.737,00	9.390,00
Oxigeno Industrial	m³	0,2400	16.193,00	3.886,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	1,4400	24.573,00	35.385,00
Tuberia en A.C. Ø= 3 1/2" Dril Pipe Usd	m	4,1200	42.600,00	175.512,00
			SUBTOTAL $	232.888,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,1500	32240,00	4.836,00
					-
				SUBTOTAL $	4.836,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH-3 (Metalicas)		h	111.885,00	0,9000	100.697,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	100.697,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	371.792,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	371.792,00	100.235,00
IMPREVISTOS	2,00%	371.792,00	7.436,00
UTILIDAD	5,00%	371.792,00	18.590,00
		SUBTOTAL $	126.261,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	498.053,00

Elaboró: Ing. Diver Verandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
107	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)		HR	248,00	1,2000	298,00
Equipo de Oxicorte		HR	17.444,00	0,0300	523,00
Equipo de pintura con compresor		HR	7.406,00	0,0200	148,00
Equipo de soldadura Marca Lincon! 600 A		HR	17.983,00	0,0200	360,00
Grua Telescopica 40 Tn		HR	602.863,00	0,0020	1.206,00
Herramienta menor 10% M.O. H2H-4		HR	16.583,00	0,0400	663,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	0,0300	1.174,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,0300	133,00
Tronzadora para disco 14"		HR	5.209,00	0,0200	104,00
				SUBTOTAL $	4.609,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero ASTM - A36	kg	1,0500	7.094,00	7.449,00
Acetileno	kg	0,0015	108.932,00	163,00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,0050	72.820,00	364,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,0010	11.737,00	12,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,0020	13.990,00	28,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0050	92.850,00	464,00
Oxigeno Industrial	m³	0,0045	16.193,00	73,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	0,0200	24.573,00	491,00
			SUBTOTAL $	9.044,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0010	32240,00	32,00
					-
				SUBTOTAL $	32,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla H2H-4 (Metalicas)		h	165.831,00	0,0400	6.633,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	6.633,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	20.316,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	20.318,00	5.478,00
IMPREVISTOS	2,00%	20.318,00	406,00
UTILIDAD	5,00%	20.318,00	1.016,00
		SUBTOTAL $	6.900,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	27.216,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional De Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	8	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS — ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
108	Placa o loza concreto resistencia 3000 psi (metaldeck - Puentes)	m²	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
vibrador de concreto		HR	8.525,00	1,5000	12.788,00
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	4.108,00	12,0000	49.296,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	1,5000	58.716,00
				SUBTOTAL $	120.800,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	1,0000	677.324,00	677.324,00
Lamina metaldeck 2" cal 22 o 0.75 mm	m²	5,7100	67.622,00	386.122,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	1,3500	24.573,00	33.174,00
			SUBTOTAL $	1.096.620,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0250	32240,00	806,00
					-
				SUBTOTAL $	806,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)		h	41.075,00	12,0000	492.900,00
Soldador		h	37.082,00	1,5000	55.623,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	548.523,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.766.749,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	1.766.749,00	476.316,00
IMPREVISTOS	2,00%	1.766.749,00	35.335,00
UTILIDAD	5,00%	1.766.749,00	88.337,00
		SUBTOTAL $	599.988,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.366.737,00

Elaboró: Ing. Oliver Verandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
109	Lloradero en tubería PVC RDE 41 de 2"	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubo presion RDE 41 PVC 2 "	m	1,0000	14.590,00	14.590,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	14.590,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)		h	41.075,00	0,1600	6.572,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	6.572,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	21.162,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	21.162,00	5.705,00
IMPREVISTOS	2,00%	21.162,00	423,00
UTILIDAD	5,00%	21.162,00	1.058,00
		SUBTOTAL $	7.186,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	28.348,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	10	DE	18

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS	ITEMS DEL PRESUPUESTO		10	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
110	Lamina metaldeck 2" cal. 16 o 1.5 mm. Suministro e Instal.	m²	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Andamio tubular stand, (inc. tijeras)		HR	248,00	0,7100	176,00
Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A		HR	17.983,00	0,0200	360,00
Herramienta menor 10% M.O. HH		HR	7.816,00	0,1773	1.386,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,0200	89,00
				SUBTOTAL $	2.011,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,0056	11.737,00	66,00
Lamina metaldeck 2" cal. 16 o 1.5 mm	m²	1,0000	128.585,00	128.585,00
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"	kg	0,0130	21.777,00	283,00
			SUBTOTAL $	128.934,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0152	32240,00	490,00
					-
				SUBTOTAL $	490,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH (Metalicas)		h	78.157,00	0,1773	13.857,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	13.857,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	145.292,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	145.292,00	39.171,00
IMPREVISTOS	2,00%	145.292,00	2.906,00
UTILIDAD	5,00%	145.292,00	7.265,00
		SUBTOTAL $	49.342,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	194.634,00

Elaboró: Ing. Diver Valencia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	11	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
111	Pilotes en Tuberia Petrolera D=6 5/8 "	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Oxicorte		HR	17.444,00	0,1650	2.878,00
Herramienta menor 10% M.O. HH-3		HR	11.189,00	0,3300	3.692,00
Motosoldador Diesel 300 A		HR	39.144,00	0,3300	12.918,00
Pulidora electrica manual sin disco 7"		HR	4.431,00	0,3300	1.462,00
Retroexcavadora de orugas		HR	363.603,00	0,0413	15.017,00
				SUBTOTAL $	35.967,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acetileno	kg	0,04	108.932,00	4.357,00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,08	72.820,00	5.826,00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar	und	0,05	11.737,00	587,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,04	92.850,00	3.714,00
Oxigeno Industrial	m³	0,10	16.193,00	1.619,00
Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"	kg	0,16	28.260,00	4.522,00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	0,47	24.573,00	11.549,00
Tuberia en A.C. Ø= 6 5/8" Dril Pipe Usd	m	1,00	95.000,00	95.000,00
			SUBTOTAL $	127.174,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,1070	32240,00	3.450,00
					-
				SUBTOTAL $	3.450,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH-3 (Metalicas)		h	111.885,00	0,3300	36.922,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	36.922,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	203.513,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	203.513,00	54.867,00
IMPREVISTOS	2,00%	203.513,00	4.070,00
UTILIDAD	5,00%	203.513,00	10.176,00
		SUBTOTAL $	69.113,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	272.626,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	12	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
112	Hincada de pilotes en tubería de 3 1/2" Incluye tubería Dril Pipe	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Maquina de Pilotaje		HR	135.000,00	0,5500	74.250,00
				SUBTOTAL $	74.250,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tuberia en A.C. Ø= 3 1/2" Dril Pipe Usd	m	1,00	42.600,00	42.600,00
			SUBTOTAL $	42.600,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial de Construccion 1		h	24.210,00	0,5500	13.316,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	13.316,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	130.166,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	130.166,00	35.093,00
IMPREVISTOS	2,00%	130.166,00	2.603,00
UTILIDAD	5,00%	130.166,00	6.508,00
		SUBTOTAL $	44.204,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	174.370,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	13	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS — **ITEMS DEL PRESUPUESTO**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
113	Relleno o apoches con material de prestamo localizado (sin acarreo)	m^3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Motoniveladora		HR	342.327,00	0,0208	7.120,00
Retroexcavadora de orugas		HR	363.603,00	0,0208	7.563,00
Vibrocompactador 10 Tn		HR	263.620,00	0,0208	5.483,00
				SUBTOTAL $	20.166,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial de Construccion 1		h	24.210,00	0,0208	504,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	504,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	20.670,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	20.670,00	5.573,00
IMPREVISTOS	2,00%	20.670,00	413,00
UTILIDAD	5,00%	20.670,00	1.034,00
		SUBTOTAL $	7.020,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	27.690,00

Elaboró: Ing. Diver Yelandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE NUNCHIA

[NÚMERO DEL PROCESO]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	14	DE	18

FECHA	DD	MM	AA
	10	09	2026

ITEMS

ITEMS DEL PRESUPUESTO

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
114	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo2") compactada y transportada	m³	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	4.108,00	0,5333	2.191,00
Vibrocompactador tipo rana		HR	13.715,00	0,3030	4.156,00
				SUBTOTAL $	6.347,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Sub base triturada T. max. 2" - 2 1/2"	m³	1,10	59.126,00	65.039,00
			SUBTOTAL $	65.039,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material (triturado) - m³	m³		1,0000	92291,00	92.291,00
					-
				SUBTOTAL $	92.291,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)		h	41.075,00	0,5333	21.905,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	21.905,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	185.582,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%	185.582,00	50.033,00
IMPREVISTOS	2,00%	185.582,00	3.712,00
UTILIDAD	5,00%	185.582,00	9.279,00
		SUBTOTAL $	63.024,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	248.606,00

Elaboró: Ing. Oliver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	15	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS — **ANALISIS ANIDADOS**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)		

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-5		HR	10.853,00	1,7864	19.388,00
Mezcladora de 9 ft		HR	16.536,00	0,4800	7.937,00
				SUBTOTAL $	27.325,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	199,50	100,00	19.950,00
Arena lavada de rio	m^3	0,5880	36.811,00	21.645,00
Cemento gris	kg	367,50	614,00	225.645,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m^3	0,8820	80.066,00	70.618,00
			SUBTOTAL $	337.858,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material (triturado) - m^3	m^3		0,8820	92291,00	81.401,00
Transporte de materiales - t	t		0,3675	32240,00	11.848,00
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3	m^3		0,5880	42538,00	25.012,00
					-
				SUBTOTAL $	118.261,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-5		h	108.531,00	1,7864	193.880,00
					-
					-
				SUBTOTAL $	193.880,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	677.324,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%		
IMPREVISTOS	2,00%		
UTILIDAD	5,00%		
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	677.324,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	16	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS

ANALISIS ANIDADOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³		

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via	m^3-km		20,1600	2110,00	42.538,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	42.538,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	42.538,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%		
IMPREVISTOS	2,00%		
UTILIDAD	5,00%		
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	42.538,00

Elaboró: Ing. Diver Yolandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	17	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS

ANALISIS ANIDADOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales - 1		

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por peso en via	m^3-km		50,1400	643,00	32.240,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	32.240,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	32.240,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%		
IMPREVISTOS	2,00%		
UTILIDAD	5,00%		
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	32.240,00

Elaboró: Ing. Oliver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE NUNCHIA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN	1		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	18	DE	18

	FECHA	DD	MM	AA
		10	09	2026

ITEMS — **ANALISIS ANIDADOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de material (triturado) - m³		

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via	m³-km		43,7400	2110,00	92.291,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	92.291,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	92.291,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,96%		
IMPREVISTOS	2,00%		
UTILIDAD	5,00%		
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	92.291,00

Elaboró: Ing. Diver Velandia Montañez
Profesional de Apoyo

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722