Código	GCE-EICP-FM-2	Versión	1

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN ESTRUCTURA MIXTA EN LA VEREDA TACARE Y VEREDA CONCHAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE								
101				Replanteo y localizacion para puentes (Planimetria y Altimetria)	m²	126,94	$ 39.004,00	$ 4.951.168,00
102				Excavacion mecanica en conglomerado 4 - 6 m, (area restringida), incluye acarreo	m³	188,64	$ 31.522,00	$ 5.946.310,00
103				Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2610,16	$ 10.261,00	$ 26.782.852,00
104				Vigas longitudinales Tuberia Petrolera D=3 1/2 "	m	480,48	$ 150.479,00	$ 72.302.150,00
105				Riostra transversal Tuberia Petrolera D=3 1/2 ".	m	38,20	$ 426.382,00	$ 16.287.792,00
106				Riostra diagonal Tuberia Petrolera D=3 1/2 " L=2.06 m	und	10,00	$ 498.053,00	$ 4.980.530,00
107				Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	875,48	$ 27.218,00	$ 23.828.815,00
108				Placa o losa concreto resistencia 3000 psi (metaldeck - Puentes)	m²	17,28	$ 2.366.737,00	$ 40.897.215,00
109				Lloradero en tuberia PVC RDE 41 de 2"	m	8,00	$ 28.348,00	$ 226.784,00
110				Lamina metaldeck 2" cal. 16 o 1.5 mm. Suministro e Instal.	m²	419,84	$ 194.634,00	$ 81.715.139,00
111				Pilotes en Tuberia Petrolera D=6 5/8 "	m	180,00	$ 272.626,00	$ 49.072.680,00
112				Hincada de pilotes en tuberia de 3 1/2" Incluye tuberia Dril Pipe	m	360,00	$ 174.370,00	$ 62.773.200,00
113				Relleno o aproches con material de prestamo localizado (sin acarreo)	m³	298,88	$ 27.690,00	$ 8.275.987,00
114				Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	7,20	$ 248.606,00	$ 1.789.963,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 399.830.585,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 399.830.585,00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 399.830.585,00
PMT	$ -
PAGA	$ -
TOTAL OBRAS	$ 399.830.585,00
INTERVENTORIA	$ -
APOYO A LA SUPERVISION	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	$ 399.830.585,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	26,96%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2,00%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad]	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,96%

Elaboró: Diver Yolandia Montañez
ING. CIVIL
M.P. 15202-358674 BYC

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas