[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Pintura vinilo interior sobre papete 2 manos	m^2	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HOR	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			5.689,00	0,1538	875,00
				SUBTOTAL $	875,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Andamio tubular estandar con tijeras	mes	0,0015	39.700,00	60,00
Tablon de madera 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)	sm	0,0060	7.118,00	43,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo Viniltex de Pintuco o similar	gal	0,04	84036	3.361,00
			SUBTOTAL $	3.464,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Kr	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0001	34.079,00	3,00
				SUBTOTAL $	3,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC - 1 (Pintura)	56.885,00			0,1538	8.749,00
				SUBTOTAL $	8.749,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	13.091,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	13.091,00	3.139,00
IMPREVISTOS	2%	13.091,00	262,00
UTILIDAD	5%	13.091,00	655,00
		SUBTOTAL $	4.056,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	17.147,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 066093 NTS

Aprobo: Arq. Pedal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN		
		PAGINA	1	DE 1

	DD	MM	AA
FECHA	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	Esmalte sobre superficies en lámina (incluye anticorrosivo)	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1			5.689,00	0,2000	1.138,00
				SUBTOTAL $	1.138,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,0120	72.820,00	874,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0120	92.850,00	1.114,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230x280 mm)	und	0,6000	3.130,00	1.878,00
Thinner	gal	0,0100	47.630,00	476,00
			SUBTOTAL $	4.342,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCI	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0001	34.079,00	3,00
				SUBTOTAL $	3,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC - 1 (Pintura)	56.885,00			0,2000	11.377,00
				SUBTOTAL $	11.377,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16.860,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	16.860,00	4.043,00
IMPREVISTOS	2%	16.860,00	337,00
UTILIDAD	5%	16.860,00	843,00
			SUBTOTAL $	5.223,00
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	22.083,00

Elaboró: José Mario Gutiérrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P. 121637-66660 NTS

Aprobó: Arq. Rinal Carillo Varon Llevas
Secretario de Planeación y Obras Publicas
M.P. A2559/2009-74812222

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN		
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	m²	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1			5.689,00	0,3300	1.877,00
				SUBTOTAL $	1.877,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,0200	72.820,00	1.456,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0400	92.850,00	3.714,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230x280 mm)	und	1,0500	3.130,00	3.287,00
Thinner	gal	0,0300	47.630,00	1.429,00
			SUBTOTAL $	9.886,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0001	34.079,00	3,00
				SUBTOTAL $	3,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC - 1 (Pintura)	56.885,00			0,3300	18.772,00
				SUBTOTAL $	18.772,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	30.538,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	30.538,00	7.323,00
IMPREVISTOS	2%	30.538,00	611,00
UTILIDAD	5%	30.538,00	1.527,00
		SUBTOTAL $	9.461,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	39.999,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 066639 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A2552009-7481272

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NUMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	DD	MM	AA
FECHA	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4	Griferia urinal tradicional cromo	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB			4.842,00	0,3300	1.598,00
				SUBTOTAL $	1.598,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Desague sifon lavamanos - orinal	und	1,0000	23.970,00	23.970,00
Griferia orinal tradicional cromo	und	1,0000	175.200,00	175.200,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	199.170,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCI	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	48.421,00			0,3300	15.979,00
				SUBTOTAL $	15.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	216.747,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	216.747,00	51.976,00
IMPREVISTOS	2%	216.747,00	4.335,00
UTILIDAD	5%	216.747,00	10.837,00
		SUBTOTAL $	67.148,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	283.895,00

Elaboró: Jhon Jairo Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 06662 D NTS

Aprobó: Arq. Rene Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A2550209974812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	Griferia para tanque de sanitario	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. BB			2.421,00	0,3300	799,00
				SUBTOTAL $	799,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Griferia para tanque de sanitario 1/2"	und	1,0000	37.900,00	37.900,00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	37.900,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	48.421,00			0,3300	15.979,00
				SUBTOTAL $	15.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	54.678,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	54.678,00	13.112,00
IMPREVISTOS	2%	54.678,00	1.094,00
UTILIDAD	5%	54.678,00	2.734,00
		SUBTOTAL $	16.940,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	71.618,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P. 121037 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Pedro Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P. A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de Corona o similar incluye sifón flexible, desagüe, valvula reguladora y acople metalico. Instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB			4.842,00	0,5000	2.421,00
				SUBTOTAL $	2.421,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acople 1/2 x 1/2 de 40 cm en acero para lavamanos y lavaplatos	und	1,0000	25.320,00	25.320,00
Griferia para lavamanos sencilla Nogal de Corona o similar	und	1,0000	36.181,00	36.181,00
Llave o valvula de regulación plastica cromada	und	1,0000	18.333,00	18.333,00
Sifon flexible + canastilla/desague para lavamanos	und	1,0000	35.687,00	35.687,00
			SUBTOTAL $	115.521,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	48.421,00			0,5000	24.211,00
				SUBTOTAL $	24.211,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	[illegible]

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	142.153,00	34.088,00
IMPREVISTOS	2%	142.153,00	2.843,00
UTILIDAD	5%	142.153,00	7.108,00
		SUBTOTAL $	44.039,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	[illegible]

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P. 121837 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Cabral Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P. A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN		
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Tomacorriente doble 15 A, 125 V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1404	898,00
				SUBTOTAL $	898,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra	und	1,0000	6.817,00	6.817,00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	6.817,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1404	8.979,00
				SUBTOTAL $	8.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16.694,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	16.694,00	4.003,00
IMPREVISTOS	2%	16.694,00	334,00
UTILIDAD	5%	16.694,00	835,00
		SUBTOTAL $	5.172,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	21.866,00

Elaboró: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666193 NTS

Aprobó: Arq. Donal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeación y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL		21	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3	Tomacorriente doble, con polo a tierra aislado grado hospitalario 15 A color naranja. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1404	898,00
				SUBTOTAL $	898,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tomacorriente doble, polo a tierra aislado, color naranja	und	1,0000	38.359,00	38.359,00
			SUBTOTAL $	38.359,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1404	8.979,00
				SUBTOTAL $	8.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	48.236,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	48.236,00	11.567,00
IMPREVISTOS	2%	48.236,00	965,00
UTILIDAD	5%	48.236,00	2.412,00
		SUBTOTAL $	14.944,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	[illegible]

Elaboro: Ing. José [illegible] Gutiérrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666[illegible]

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeación y Obras Públicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
9	Interruptor sencillo linea decorativa incluye: Caja plástica REF 5800 (rectangular)	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1404	898,00
				SUBTOTAL $	898,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	1,0000	2.525,00	2.525,00
Interruptor sencillo linea decorativa	und	1,0000	7.920,00	7.920,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	10.445,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t			0,0050	34.079,00	170,00
				SUBTOTAL $	170,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1404	8.979,00
				SUBTOTAL $	8.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	20.492,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	20.492,00	4.914,00
IMPREVISTOS	2%	20.492,00	410,00
UTILIDAD	5%	20.492,00	1.025,00
		SUBTOTAL $	6.349,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	26.841,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666193 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25502009-74912722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
10	Interruptor doble linea decorativa incluye: Caja plástica REF 5800 (rectangular)	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1404	898,00
				SUBTOTAL $	898,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	1,0000	2.525,00	2.525,00
Interruptor doble linea decorativa	und	1,0000	9.400,00	9.400,00
			SUBTOTAL $	11.925,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t			0,0050	34.079,00	170,00
				SUBTOTAL $	170,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1404	8.979,00
				SUBTOTAL $	8.979,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	21.972,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	21.972,00	5.269,00
IMPREVISTOS	2%	21.972,00	439,00
UTILIDAD	5%	21.972,00	1.099,00
		SUBTOTAL $	6.807,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	28.779,00

Elaboro: Ing. José Mario Gutiérrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 06663931TB

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
11	Tablero de protecciones trifasico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	4,5000	28.778,00
				SUBTOTAL $	28.778,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tablero trifasico de 12 circuitos con puerta	und	1,0000	255.880,00	255.880,00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	255.880,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. ó PESO	DISTANCI	M³ ó Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0100	34.079,00	341,00
				SUBTOTAL $	341,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			4,5000	287.789,00
				SUBTOTAL $	287.789,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	572.788,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	572.788,00	137.355,00
IMPREVISTOS	2%	572.788,00	11.456,00
UTILIDAD	5%	572.788,00	28.639,00
		SUBTOTAL $	177.450,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	750.238,00

Elaboro: Ing. Jose Luis Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P.121037 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P.A2559(2009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL		21	09	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12	Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	3,5000	22.383,00
				SUBTOTAL $	22.383,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con puerta	und	1,0000	136.617,00	136.617,00
			SUBTOTAL $	136.617,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0100	34.079,00	341,00
				SUBTOTAL $	341,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			3,5000	223.836,00
				SUBTOTAL $	223.836,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	383.177,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	383.177,00	91.886,00
IMPREVISTOS	2%	383.177,00	7.664,00
UTILIDAD	5%	383.177,00	19.159,00
		SUBTOTAL $	118.709,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	501.886,00

Elaboro: Ing. José Mario Gutiérrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeación y Obras Públicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSION			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
13	Breaker tipo riel 1x20A, 10 KA. Suministro e instalación	Und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1200	767,00
				SUBTOTAL $	767,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Breaker tipo riel 1x20A, 10 ka	und	1,0000	28.058,00	28.058,00
			SUBTOTAL $	28.058,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1200	7.674,00
				SUBTOTAL $	7.674,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	36.499,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	36.499,00	8.752,00
IMPREVISTOS	2%	36.499,00	730,00
UTILIDAD	5%	36.499,00	1.825,00
		SUBTOTAL $	11.307,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	47.806,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P.121037-066330 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Canas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P.A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSION			
		PAGINA	1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL		21	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14	Breaker tipo riel 2x(20A-63A) 10 KA. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF (Electrica)			6.395,00	0,1400	895,00
				SUBTOTAL $	895,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Breaker tipo riel 2x(20A-63A) 10 ka	und	1,0000	58.252,00	58.252,00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	58.252,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1400	8.953,00
				SUBTOTAL $	8.953,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	68.100,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	68.100,00	16.330,00
IMPREVISTOS	2%	68.100,00	1.362,00
UTILIDAD	5%	68.100,00	3.405,00
		SUBTOTAL $	21.097,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	89.197,00

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
M.P A25502009-24812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSION			
		PÁGINA	1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
			21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
15	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec			6.395,00	0,1429	914,00
				SUBTOTAL $	914,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
luminaria panel led redondo de sobreponer 24W 1680-2400 lm 6500K	und	1,0000	38.628,00	38.628,00
			SUBTOTAL $	38.628,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES $	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,1429	9.139,00
				SUBTOTAL $	9.139,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	48.681,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	48.681,00	11.674,00
IMPREVISTOS	2%	48.681,00	974,00
UTILIDAD	5%	48.681,00	2.434,00
		SUBTOTAL $	15.082,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	63.753,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P. 121037 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeación y Obras Publicas
M.P. A25592009-74612722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2 del Documento Base]

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1 DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL		21	09	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Luminaria tipo poste led 9x12V0 cnt, 110 v, Tecnico , cable unipolar (rojo-Cal6 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec			6.395,00	0,5000	3.198,00
				SUBTOTAL $	3.198,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Luminaria led hermética 36W, 3500 lm	und	1,0000	114.270,00	114.270,00
Cable de cobre encauchetado 3x16 AWG	m	1,5000	5.257,00	7.886,00
Clavija de caucho	und	1,0000	5.853,00	5.853,00
Conector terminal tipo resorte No. 12	und	3,0000	496,00	1.488,00
Kits guayas para colgar lampara led	und	1,0000	15.500,00	15.500,00
			SUBTOTAL $	144.997,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t			0,0050	34.079,00	170,00
				SUBTOTAL $	170,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	63.953,00			0,5000	31.977,00
				SUBTOTAL $	31.977,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	180.342,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	180.342,00	43.246,00
IMPREVISTOS	2%	180.342,00	3.607,00
UTILIDAD	5%	180.342,00	9.017,00
		SUBTOTAL $	55.870,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	236.212,00

Elaboró: Ing. Jose Mauricio Gutierrez Perez
Profesional de Apoyo
M.P 124037 - 06661913 NTS

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
17	Líneas de demarcación rancho multifamiliar	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Brocha de cerda 4"	und	0,0500	15.394,00	770,00
Pintura tráfico acrílica de demarcación	gal	0,0100	132.674,00	1.327,00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	2.097,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	56.885,00			0,1500	8.533,00
				SUBTOTAL $	8.533,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.630,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	10.630,00	2.549,00
IMPREVISTOS	2%	10.630,00	213,00
UTILIDAD	5%	10.630,00	532,00
		SUBTOTAL $	3.294,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13.924,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Perez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 066639 NTS

Aprobo: Arq. Rosal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA [NÚMERO DEL PROCESO] ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

		FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ITEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL		21	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
18	Caneca para exteriores tipo IDU M 120 en lámina y malla, Suministro e Instal.	und	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA			4.108,00	1,1429	4.695,00
				SUBTOTAL $	4.695,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Caneca M120 tipo IDU en malla metalica	und	1,0000	335.800,00	335.800,00
Chazo o anclaje expansivo de cuña zincado 3/8" x 3"	und	4,0000	2.500,00	10.000,00
Concreto 3000 PSI 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m^3	0,0300	646.027,00	19.381,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	365.181,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	41.075,00			1,1429	46.945,00
				SUBTOTAL $	46.945,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	416.821,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23,98%	416.821,00	99.954,00
IMPREVISTOS	2%	416.821,00	8.336,00
UTILIDAD	5%	416.821,00	20.841,00
		SUBTOTAL $	129.131,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	545.952,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P. 121037 - 0666391 NTS

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P. A25502009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NUMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ANIDADOS		21	09	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales - 1	T	1,80

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por peso en via			53,0000	643,00	34.079,00
				SUBTOTAL $	34.079,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	34.079,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	0,00%	34.079,00	-
IMPREVISTOS	0%	34.079,00	-
UTILIDAD	0%	34.079,00	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	34.079,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 066693 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A2559/2009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSION			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ANIDADOS		21	09	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de materiales (arena, piedra, cemento, tierra) - m3	m³	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCI	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via			24,0000	2.110,00	50.640,00
				SUBTOTAL $	50.640,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	50.640,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	0,00%	50.640,00	-
IMPREVISTOS	0%	50.640,00	-
UTILIDAD	0%	50.640,00	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	50.640,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Perez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666393 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Chavez
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	21	09	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ANIDADOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Transporte de material (Triturado) , M3	m³	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	OL. o PES	DISTANCI	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via			24,0000	2.110,00	50.640,00
				SUBTOTAL $	50.640,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	50.640,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	0,00%	50.640,00	-
IMPREVISTOS	0%	50.640,00	-
UTILIDAD	0%	50.640,00	-
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Apróximado al peso $	50.640,00

Elaboro: Ing. Jose Mario Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666383 NTS

Aprobo: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHÍA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ANIDADOS		21	09	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto 3000 PSI 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Mezcladora de 9 ft			16.536,00	0,4800	7.937,00
Herramienta menor 10% M.O. AA-5			10.853,00	1,7864	19.388,00
				SUBTOTAL $	27.325,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	199,5000	100,00	19.950,00
Arena lavada de rio	m^3	0,5880	36.811,00	21.645,00
Cemento gris	kg	367,5000	614,00	225.645,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m^3	0,8820	80.066,00	70.618,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	337.858,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m^3			0,5880	50.640,00	29.776,00
Transporte de materiales - t			0,3675	34.079,00	12.524,00
Transporte de material (triturado) - m^3			0,882	50.640,00	44.664,00
				SUBTOTAL $	86.964,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-5	108.531,00			1,7864	193.880,00
				SUBTOTAL $	193.880,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	646.027,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	0,00%	646.027,00	-
IMPREVISTOS	0%	646.027,00	-
UTILIDAD	0%	646.027,00	-
		SUBTOTAL $	
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	646.027,00

Elaboró: Ing. José Luis Gutierrez Paez
Profesional de Apoyo
M.P 121037 - 0666393 NTS

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
M.P A25592009-74812722