FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1034			Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m	1.969.30	$ 17.147.00	$ 33.767.567.00
2	5809			Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)	m	211.16	$ 22.083.00	$ 4.663.046.00
3	1038			Esmalte sobre lamina lisa (incluye anticorrosivo)	m	165.25	$ 39.999.00	$ 6.609.835.00
4	7736			Grifería ónnal tradicional cromo	unit	3.00	$ 283.895.00	$ 851.685.00
5	1941; 2025			Grifería para tanque de sanitario	und	17.00	$ 71.618.00	$ 1.217.506.00
6	7255			Grifería para lavamanos sencilla Nogal de Corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula regualdora y acople metalico. Instalación	und	10.00	$ 186.192.00	$ 1.861.920.00
7	7627			Tomacorriente doble 15 A, 125 V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalación	und	90.00	$ 21.866.00	$ 1.967.940.00
8	2004			Tomacorriente doble con polo a tierra aislado grado hospitalario 15 A color naranja. Suministro e instalación	und	50.00	$ 63.180.00	$ 3.159.000.00
9	1919			Interruptor sencillo linea decorativa incluye Caja plástica REF 5800 (rectangular)	und	20.00	$ 26.841.00	$ 536.820.00
10	1921			Interruptor doble linea decorativa incluye Caja plástica REF 5800 (rectangular)	und	30.00	$ 28.779.00	$ 863.370.00
11	7596			Tablero de protecciones trifasico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	1.00	$ 750.238.00	$ 750.238.00
12	7592			Tablero de protecciones bifasico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	1.00	$ 501.886.00	$ 501.886.00
13	7622			Breaker tipo riel 1x20A, 10 KA. Suministro e instalacion	und	3.00	$ 47.806.00	$ 143.418.00
14	7623			Breaker tipo riel 2x(20A,63A), 10 KA. Suministro e instalación	und	1.00	$ 89.197.00	$ 89.197.00
15	8208			Modulo LED redondo 24W, 110 V, 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	80.00	$ 63.763.00	$ 5.101.040.00
16	7634			Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	120.00	$ 236.212.00	$ 28.345.440.00
17	5532			Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	444.16	$ 13.924.00	$ 6.184.484.00
18	7134			Caneca para exteriores tipo IDU M-120 en lámina y malla. Suministro e Instal	und	6.00	$ 545.952.00	$ 3.275.712.00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 99.890.124.00

SUB TOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 99.890.124.00
TOTAL OBRAS	$ 99.890.124.00
INTERVENTORIA	$ -
APOYO A LA SUPERVISION	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	$ 99.890.124,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	23,98%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30,98%