CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN MAMPOSTERÍA PARA USO DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ.

PRESUPUESTO OFICIAL

TOTAL UNIDADES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Nivelación del terreno	m2	1,43	$ 24.050,00	$ 34.391,50
1,2	Mortero de nivelación (e=0,04m)	m2	1,43	$ 118.328,00	$ 169.209,04
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 203.600,54
2	ESTRUCTURA				
2,1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm	m2	2,67	$ 452.245,00	$ 1.207.494,15
2,2	Placa mesón e=0,1 m	UND	0,60	$ 452.936,00	$ 272.214,54
2,3	Baldosa sobre mesón	m2	1,26	$ 149.696,00	$ 188.916,35
2,4	Chimenea de buitrón	ml	3,00	$ 292.382,00	$ 877.146,00
2,5	Marco de protección	ML	2,25	$ 235.134,00	$ 529.051,50
2,6	Herrajes para estufa	GLB	1,00	$ 2.918.244,00	$ 2.918.244,00
SUBTOTAL CONCRETOS Y CIMIENTOS					$ 5.993.066,54
3	VARIOS				
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, carta de beneficios y otros)	UND	1,00	$ 176.822,00	$ 176.822,00
SUBTOTAL VARIOS					$ 176.822,00
COSTO POR ESTUFA					$6.373.489,00
	ESTUFAS ECOFICIENTES	UND	126,00	$ 6.373.489,00	$ 803.059.614,00
COSTOS TOTAL					$ 803.059.614,00
AIU				35,00%	
ADMINISTRACION				29,00%	
IMPREVISTOS				1,00%	
UTILIDAD				5,00%	

YENNIFER PATIÑO USECHE
Secretaria de Planeación Municipal