FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede ajustar el presente formulario de acuerdo con las características de [illegible] requerido. Todo el redondeo que la entidad incluya en el presupuesto oficial debe ser tenido en cuenta en la oferta económica con el fin de [illegible] ofrecido.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo, tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
01.01. . .				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	60,00	$ 6.885,84	$ 413.150,40
01.02. .				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR	M3	58,00	$ 64.866,45	$ 3.762.254,10
01.03.				RELLENO VIBROCOMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL COMÚN (CASCAJO)	M3	22,00	$ 233.289,89	$ 5.132.377,58
01.04. . .				RETIRO MECÁNICO DE ESCOMBROS Y OTROS, SIN TRASLADO INTERNO	M3	8,00	$ 58.104,04	$ 464.832,32
01.05. . .				SOLADO CONCRETO SIMPLE 1:3:4 - E= 5 CMS	M2	25,00	$ 104.990,91	$ 2.624.772,75
01.06. . .				ZAPATA CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - Área hasta 2 M2	M3	3,00	$ 2.314.098,81	$ 6.942.296,43
01.07. . .				PEDESTAL CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= 25x25 CMS	ML	11,00	$ 166.314,14	$ 1.829.455,54
01.08. . .				VIGA DE CIMENTACIÓN CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= 25x25 CMS	ML	30,00	$ 156.349,57	$ 4.690.487,10
01.09. . .				COLUMNA CONFINAMIENTO CONCRETO 1:2:3 - S= 25x25 CMS	ML	28,00	$ 211.985,71	$ 5.935.599,88
01.10. . .				VIGA AEREA CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= 25x25 CMS	ML	60,00	$ 188.292,77	$ 11.897.566,20
01.11. . .				ACERO DE REFUERZO DE Ø1/4 - Ø3/8	KG	1.833,00	$ 16.938,59	$ 31.048.435,47
01.12. . .				MURO EN LADRILLO PRENSADO VITRIFICADO DOS CARAS APAREJO TIZÓN - E= 25 CMS	M2	68,00	$ 400.463,69	$ 27.231.530,92
01.13. . .				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4	M2	90,00	$ 93.630,46	$ 8.426.743,20
01.14. . .				CAL SOBRE MURO PAÑETE	M2	90,00	$ 7.101,00	$ 639.090,00
01.15. . .				VINILO TIPO 1 KORAZA PARA FACHADAS EN ALTURA	M2	90,00	$ 27.905,46	$ 2.511.491,40
Subtotal								$ 113.550.083,29
02.01. . .				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR	M3	25,00	$ 64.866,45	$ 1.621.661,25
02.02. . .				RELLENO VIBROCOMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL COMÚN (CASCAJO)	M3	15,00	$ 233.289,89	$ 3.499.348,35
02.03. . .				RETIRO MECÁNICO DE ESCOMBROS Y OTROS, SIN TRASLADO INTERNO	M3	32,00	$ 58.104,04	$ 1.859.329,28
02.04. . .				CUNETA TIPO EN CONCRETO REFORZADO DE 2500 PSI - ANCHO LIBRE INTERNA= 40 CMS	ML	30,00	$ 336.800,17	$ 10.104.005,10
02.05. . .				GRADAS EN LADRILLO COMUN PAÑETADO - H= 30 CMS, CH= 20 CMS	ML	18,00	$ 1.628.250,46	$ 29.308.508,28
02.06. . .				MALLA ESLABONADA 2½x2½, CAL. 12 CON TUBERÍA C.3 MTS - H= 1,80 MTS	ML	30,00	$ 254.640,31	$ 7.639.209,30
02.07. . .				ESMALTE MALLA ESLABONADA EN DOMESTICO DOS CARAS.	M2	54,00	$ 43.730,70	$ 2.361.457,80
Subtotal								$ 56.393.519,36

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 169.943.602,65
VALOR TOTAL	

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACION	A=	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	IMPREVISTO	I=	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	