Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2		
Código CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **presupuesto oficial** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) MUROS EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS PISANRABO Y EL CONSUELO, DEL CORREGIMIENTO DE COCONUCO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PURACÉ-COCONUCO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.								
1. MURO DE CONTENCIÓN - VEREDA EL CONSUELO								
1.1				Localización y replanteo para muro en gaviones	m2	48		
1.2				Excavación a mano en material conglomerado	m3	30		
1.3				Retiro, transporte y disposición de material sobrante	m3	30		
1.4				Relleno con material importado, debidamente compactado	m3	16		
1.5				Nivelación de superficie para la instalación de muro en gaviones	m2	48		
1.6				Suministro e instalación de gaviones en malla de triple torsión en alambre galvanizado, 2 mm de diámetro.	m3	144		
							SUBTOTAL MURO DE CONTENCIÓN - VEREDA EL CONSUELO	
2. MURO DE CONTENCIÓN - VEREDA PISANRABO								
2.1				Localización y replanteo para muro en gaviones	m2	60		
2.2				Excavación a mano en material común	m3	80.9		
2.3				Retiro, transporte y disposición de material sobrante	m3	80.9		
2.4				Relleno con material importado, debidamente compactado	m3	22		
2.5				Nivelación de superficie para la instalación de muro en gaviones	m2	60		
2.6				Suministro e instalación de gaviones en malla de triple torsión en alambre galvanizado, 2 mm de diámetro.	m3	180		
							SUBTOTAL MURO DE CONTENCIÓN - VEREDA PISANRABO	
							SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	
	UTILIDAD	**U=**	
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	

Powered by CamScanner