OBJETO:	OBRAS E INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTICO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE CORNEJO Y CASCO URBANO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER			
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS	**OFICINA**	PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y T.I.C.	NOVIEMBRE DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO E POZOS**				
1.1	REMOCION MANUAL DE MATERIAL CONTAMINADO EN ESPACIO CONFINADO (POZO DE ALCANTARILLADO) INCLUYE APLICACIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO Y ACOPIO EN SACOS JUNTO AL POZO	M3	122,15	$ 195.490,00	$ 23.879.104,39
1.2	SONDEO Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	ML	573,77	$ 21.820,00	$ 12.519.633,51
1.3	RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	M3	140,47	$ 109.325,08	$ 15.356.894,10
2	**REPARACION DE POZOS**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPAS HD D=0,61 MTS, INCLUYE REVOQUE DE ANILLO EN CONCRETO	UND	45,00	$ 666.040,00	$ 29.971.800,00
2.2	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ALREDEDOR DE ARO TAPA	UND	45,00	$ 125.333,33	$ 5.640.000,00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 87.367.432,00**
				ADMINISTRACIÓN 29%	$ 25.336.555,00
				IMPREVISTOS 0%	
				UTILIDAD 6%	$ 5.242.046,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 117.946.033,00**
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 117.946.033,00**

Elaborado por.

JESUS FRANCISCO SUAREZ GUTIERREZ
Apoyo Técnico Oficina de Planeación, Infraestructura y T.I.C.
Municipio de San Cayetano, Norte de Santander