Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social		
	Version 2 del 21 de agosto de 2025	

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	50	DE	51

	FECHA	DD	MM	AA

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ÍTEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
13.1	Manejo y disposición de residuos de obra	UND	270.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		M.O%	$ 58,194.56	10%	$ 5,819.46
				SUBTOTAL $	**5,819.46**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Implementos para disposición y manejo de residuos (bolsas plásticas y otros)	UND	0.03	$ 80,000.00	2,400.00
			SUBTOTAL $	**2,400.00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 Ayudantes	$ 94,900.00	78%	$ 168,922.00	2.9	$ 58,194.56
				SUBTOTAL $	**58,194.56**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**66,414.02**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26%	17,267.64	
IMPREVISTOS	1%	664.14	
UTILIDAD	5%	3,320.70	
		SUBTOTAL $	**21,252.48**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**87,666.5000**

