AVISO DE CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 2026-PCR-LP-004

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Alcaldía Municipal de Puerto Carreño, convoca a los interesados en participar en el proceso de LICITACION PUBLICA cuyas principales características se describen a continuación:

1. **Nombre y dirección entidad estatal:** Municipio de Puerto Carreño Vichada - palacio Municipal - Carrera 9 No 18-87.

2. **Dirección - correo electrónico – teléfono – Dependencia: Para la atención de los interesados u oferentes:** Palacio Municipal - Oficina de Contratación - Carrera 9 No 18-87, correo electrónico contratacion@puertocarreno-vichada.gov.co

3. **Dirección - correo electrónico – Dependencia: para la entrega de documentos del proceso:** Palacio Municipal - oficina de Contratación - Carrera 9 No 18-87, correo electrónico contratacion@puertocarreno-vichada.gov.co

4. **Objeto del contrato a celebrar: "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, VICHADA**

5. ACTIVIADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**		
1,01	Limpieza del terreno manual, incluye retiro	M2	800,00
1,02	Localizacion y replanteo manual	M2	288,76
1,03	Suministro e instalación de cerramiento provisional en tela verde, soportada sobre postes de madera inmunizada de 2,10 m × 10 cm, fijada con alambre galvanizado calibre 12 y puntilla.	ML	90,00
1,04	Excavación manual en material comun 0 a 2m	M3	20,57
1,05	Relleno con material comun compactado	M3	211,04
1,06	Campamento en tabla y teja de zinc (18 M2)	GLB	1,00

2,00	**CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN Y ACERO DE REFUERZO**		
2,01	Suministro e instalación de polietileno negro calibre 6	M2	359,14
2,02	Solado en concreto impermeabilizado de 2000 psi e = 0.05 m - material de la zona	M2	41,55
2,03	Zapatas en concreto impermeabilizado de 210 kg/cm² (3.000 psi) dimesiones (largo 0,70 x ancho 0,70 x alto 0,40), con acero de refuerzo 1/2" @0,12, Incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre.	UND	24,00
2,04	Zapatas en concreto impermeabilizado de 210 kg/cm² (3.000 psi) dimesiones (largo 1,40 x ancho 0,70 x alto 0,40), con acero de refuerzo 1/2" @0,12, Incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre.	UND	3,00
2,05	Viga de cimentación en concreto impermeabilizado de 21.0 mpa (3000 psi) 0.20x0.30 m - material de la zona (no incluye acero de refuerzo, no incluye polietileno y/o plastico negro)	ML	133,47
2,06	Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi cortado, figurado y armado (PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN)	KG	1164,68
3,00	**ELEMENTOS VERTICALES Y ACERO DE REFUERZO**		
3,01	Columna en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.20x0.20 m, h=0,00 a 6,00m - material de la zona (No incluye acero de refuerzo)	ML	123,14
3,02	Columneta en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.20x0.10 m, h=0,00 a 6,00m - material de la zona (No incluye acero de refuerzo)	ML	102,28
3,03	Estructura metalica en acero astm - a500 c, h=0 - 8.00m. (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	58,12
3,04	Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi cortado, figurado y armado (COLUMNAS Y COLUMNETAS)	KG	1530,88
4,00	**CONCRETO PARA PISO Y ACABADOS DE PISO INTERIOR**		

4,01	Placa de piso e=0.08m en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi),malla electrosoldada fy= 500 mpa en grafil de 6,00 mm 150mmx150mm	M2	169,89
4,02	Suministro e instalación de ceramica de piso en porcelanato formato 60cm x 60cm	M2	141,95
4,03	Suministro e instalación de ceramica de piso en ceramico formato 60cm x 60cm y 30cm x 60cm	M2	25,84
5,00	**MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**		
5,01	Muro en bloque n 4 e0.10 m	M2	257,67
5,02	Pañete interior 1:4 para muros. incluye filos y dilataciones	M2	285,05
5,03	Pañete exterior 1:4 impermeabilizado para muros. incluye filos y dilataciones	M2	377,08
5,04	Estuco plástico para muros interiores, incluye filos y dilataciones	M2	222,83
5,05	Pintura epoxica lavable a 2 capas, incluye filos y dilataciones	M2	20,35
5,06	Pintura sobre muro interior en vinilo tipo 1 a 3 manos, incluye filos y dilataciones	M2	222,83
5,07	Pintura sobre muro exteriores en vinilo tipo 1 para exteriroes a 3 manos, incluye filos y dilataciones	M2	201,02
5,08	Ceramica de pared porcelanato	M2	7,50
5,09	Ceramica de pared para baño y zona de lavado	M2	34,37
5,10	Guardaescoba en porcelanato h=8cm	ML	96,86
5,11	Guardaescoba en cerámica h=0.08 m	ML	13,10
6,00	**CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO Y VIGAS AÉREAS**		
6,01	Viga aérea o dintel en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.10x0.20 m, h=0.00 a 6.00m - material de la zona, incluye acero de refuerzo (4 Varillas de refuerzo horizontal #3 y 6 flejes #2,5 cada 0,15)	ML	130,38
6,02	Viga aérea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.20x0.50 m, h=0.00 a 6.00m - material de la zona, no incluye acero de refuerzo	ML	10,66

6,03	Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi cortado, figurado y armado (VIGAS AÉRAS)	KG	150,77
6,04	Viga aérea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.20x0.20 m, h=0.00 a 6.00m - material de la zona, incluye acero de refuerzo (4Varillas de refuerzo horizontal #4 y 6 flejes #3" cada 0.15)	ML	26,62
7,00	**CARPINTERÍA METALICA, ALUMINIO VIDRIO Y MADERA**		
7,01	Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza con vidrio crudo 5 mm. incluye seguro y accesorios	M2	27,40
7,02	Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 10mm. incluye seguro y accesorios	M2	3,60
7,03	Suministro e instalación de puerta en lamina cold rolled calibre 18. incluye marco y cerradura	M2	2,88
7,04	Suministro e instalación de puerta corrediza telescópica en aluminio y vidrio templado de 8 mm, de cuatro hojas, dimensiones 1,80 × 2,40 m, incluidos marco, rieles, herrajes, cerradura y accesorios.	UND	1,00
7,05	Suministro e instalación de puerta corrediza telescópica en aluminio y vidrio templado de 8 mm, de cuatro hojas, dimensiones 1,60 × 2,40 m, incluidos marco, rieles, herrajes, cerradura y accesorios.	UND	2,00
7,06	Suministro e instalación de envolvente exterior en listones verticales WPC de 30 × 50 mm, cara visible de 50 mm y separación libre de 50 mm, conformada por módulos desmontables sobre subestructura metálica por delante de las columnas. Incluye soportes, platinas, refuerzos, anclajes, fijaciones, protección anticorrosiva, pintura de elementos metálicos y montaje.	M2	74,30
7,07	Puerta entamborada, incluye marco en madera, cerradura y pintura	M2	16,80
7,08	Suministro e instalación de puerta metálica de emergencia para paso libre de 1,00 × 2,10 m, con marco, bisagras, barra antipánico, manija	UND	1,00

	exterior, cierrapuertas, acabado, anclajes y ajuste de funcionamiento.		
8,00	**CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA Y CIELO RASO**		
8,01	Teja tipo arquitectonica cal 26 pintada	M2	171,89
8,02	Goterón en conreto de 1Concreto de 1500 psi impermeabilizado (básico) - material de la zona base=0,20 m, altura=0,05 m, incluye acero de rezuero N°3 @0,20 y 2 refuerzos horizonales N°2.5	ML	64,14
8,03	Flanche lamina galvanizada cal. 22 a=0.30 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	ML	79,98
8,04	Canal en lamina galvanizada calibre 18 desarrollo entre 0.61 m a 1.20 m	ML	26,01
8,05	Bajante de aguas lluvias circular de 4" en PVC	ML	78,85
8,06	Cielo raso en lamina pvc 10 mm	M2	164,04
8,07	Suministro e intalación de cercha de 6,35 × 0,50 m en PHR 120 × 60 × 2,5 mm. Fabricación, pintura y montaje.	UND	4,00
8,08	Suministro e intalación de cercha de longitud nominal 10,85 m, alturas 0,94 / 0,30 m. Tubo rectangular 3 × 1½ pulgadas, espesor 1,10 mm.	UND	1,00
8,09	Suministro e instalación de correas en perfil metálico de 3X1 1/2", incluye anticorrosivo y pintura	ML	187,75
9,00	**APARATOS SANITARIOS, SALIDAS SANITARIAS Y COCINETA**		
9,01	Suministro e instalación de sanitario institucional	UND	2,00
9,02	Suministro e instalación de lavamanos de colgar institucional con griferia monocontrol	UND	4,00
9,03	Suministro e instalación de dispensador de jabon en acero inoxidable	UND	4,00
9,04	Suministro e instalación de dispensador de papel higienico en acero inoxidable	UND	4,00

9,05	Suministro e instalación de lavaplatos basico en acero inoxidable con griferia monocontrol	UND	1,00
9,06	Suministro e instalación de lavadero prefabricado en concreto de 1,20 x0,70m h=0,70m	UND	1,00
9,07	Muro en bloque n 4 e0.10 m para mesón de cocina	M2	1,06
9,08	Pañete interior para muros. incluye filos y dilataciones	M2	2,29
9,09	Ceramica de porcelanato cocineta	M2	2,29
9,10	Meson en concreto de 21 mpa (3000) psi e = 0.07 m con acabado en granito pulido. incluye acero	M2	2,09
9,11	Punto sanitario pvc 2" sin sifon.	UND	5,00
9,12	Punto sanitario pvc 2". incluye sifon. aplicado a instalaciones domesticas	UND	6,00
9,13	Punto sanitario pvc 3" sin sifon.	UND	2,00
9,14	Punto sanitario pvc 4" sin sifon.	UND	4,00
9,15	Tuberia sanitaria pvc 2". suministro e instalación	ML	37,13
9,16	Tuberia sanitaria pvc 3". suministro e instalación	ML	6,26
9,17	Tuberia sanitaria pvc 4". suministro e instalación	ML	24,64
9,18	Trampa de grasa hermetica en polipropileno de 20gpm incluye accesorios de conexión	UND	1,00
9,19	Caja de inspeccion 80 x 80 en ladrillo tolete	UND	2,00
9,20	Sistema integrado tanque septico + fafa de 5.000 l. incluye manhol superior, conexión de entrada y salida , rosetones de polipropileno y accesorios de izaje.	UND	1,00
9,21	Excavacion manual en material comun 0 a 2m para elementos sépticos	M3	11,85
9,22	Relleno proveniente de excavación	M3	4,16
10,00	**ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO Y CONEXIÓN**		
10,01	Tuberia de polietileno pe 100 pn 16 de ø=25 mm = 3/4". suministro e instalación	ML	55,00
10,02	Medidor de agua 1" con caja y tapa	UND	1,00

10,03	Tuberia presion pvc rde 21 1". suministro e instalación	ML	53,34
10,04	Registro de bola d = 1" metalico	UND	2,00
10,05	Punto hidráulico pvc 1/2"	UND	12,00
10,06	Solado en concreto de 2000 psi e = 0.05 m - material de la zona para estructura de tanque elevado	M2	1,00
10,07	Zapata en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) - material de la zona para estructura de tanque elevado	M3	0,40
10,08	Columna en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.30x0.30 m, h=3.01 a 6.00m - material de la zona para estructura de tanque elevado	ML	3,10
10,09	Viga aérea en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) 0.30x0.30 m, h=3.01 a 6.00m - material de la zona para estructura de tanque elevado	M3	0,15
10,1	Placa de entrepiso en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) e=0.12 m, h=3.01 a 6.00m - material de la zona para estructura de tanque elevado	M2	2,25
10,11	Acero de refuerzo corrugado fy = 420 mpa o 60000 psi cortado, figurado y armado (básico) para estructura de tanque elevado	KG	206,19
10,12	Pañete 1:4 exterior impermeabilizado para muros. incluye filos y dilataciones para estructura de tanque elevado	M2	9,93
10,13	Tanque elevado 2.000 lts con conexion y distribucion	UND	1,00
10,14	Tuberia presion pvc rde 21 3/4". suministro e instalación	ML	3,33
10,15	Tuberia presion pvc rde 9 1/2". suministro e instalación	ML	9,84
10,16	Registro de bola d = 3/4" metalico	UND	1,00
10,17	Llave terminal 1/2" tipo pesado	UND	2,00
10,18	Registro de paso de 1/2" con tapa 20 x 20 cm	UND	6,00
11,00	**OBRAS EXTERIORES**		

11,01	Placa de contrapiso en concreto de 21.0 mpa (3000 psi) e=0.12 m - malla electrosoldada fy= 500 mpa en grafil de 6,00 mm 150mmx150mm	M2	85,77
11,02	Bordillo en concreto in situ 21.0 mpa (3000 psi) 0.10 x 0.35 m - material de la zona, incluye acero de refuerzo (4 Varillas de refuerzo horizontal #3 y 8 flejes #2,5 cada 0,125)	ML	124,32
11,03	Bordillo en concreto in situ 21.0 mpa (3000 psi) 0.10 x 0.50 m - material de la zona, incluye acero de refuerzo (4 Varillas de refuerzo horizontal #3 y 8 flejes #2,5 cada 0,125)	ML	20,65
11,04	Rampa de ingreso e=0.08m en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi),malla electrosoldada fy= 500 mpa en grafil de 6,00 mm 150mmx150mm	M2	12,18
11,05	Relleno con gravilla tamizada	M3	0,64
11,06	Placa en concreto e=0.10 en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi),malla electrosoldada fy= 500 mpa en grafil de 6,00 mm 150mmx150mm	M2	18,63
12,00	**INSTLACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION**		
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA	UND	1,00
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION Poste de concreto 12 m x 1050 kgf	UND	1,00
12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO LA465	UND	2,00
12,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO LA 462	UND	4,00
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED ECOLOGICA DE 15KV N°2 AWG ACSR (COMPACTA FASES)	ML	38,00
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MENSAJERO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	ML	38,00
12,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA CTU-BANCADA DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADO	UND	1,00
12,08	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UND	1,00

13,00	**INSTLACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION**		
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 1/0 AWG PARA ACOMETIDA	ML	225,00
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT DE 1 1/2" EN PVC PARA ACOMETIDA	ML	45,00
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO IMC DE 1 1/2" X PARA ACOMETIDA(INCLUYE CONECTORES Y CAPACETE)	UND	1,00
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA	UND	1,00
13,05	SUMINISTRO E INTSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL	UND	1,00
13,06	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE TOTALIZADOR,CABLE,BREAKERS Y TUBERIA PARA LA ALIMENTACION)	UND	1,00
13,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	24,00
13,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DE PISO DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	15,00
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE BIFASICA	UND	6,00
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UND	2,00
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA LED 20W	UND	30,00
13,12	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA LED 10W	UND	14,00
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA LED 15W	UND	15,00
13,14	SUMINISTRO E INSTALACION LED EMERGENCIA BALA SIMETRICA	UND	10,00
13,15	SUMINISTRO E INSTALACION LED EMERGENCIA BALA ASIMETRICA	UND	11,00

13,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	9,00
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	1,00
13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UND	2,00
13;19	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 8 M DE ALTURA INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA	UND	3,00
13,2	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE AISLADO No 6 AWG ALUMINO SERIE 8000	ML	35,00
13,21	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 80 W	UND	3,00
13,22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT DE 1" EN PVC	ML	35,00
13,23	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÒN AP280 DE 60X60CM	UND	2,00
13,24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 40X40X110cm (incluye sistema de puesta a tierra para poste metalico)	UND	3,00

6. **Modalidad de selección del contratista:** LICITACION PUBLICA.

7. **Plazo estimado del contrato:** El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es de seis (6) meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio

7. **Fecha límite para la presentación de las ofertas y lugar y forma de presentación de las mismas:** La fecha y hora límites para la presentación de las propuestas, serán las que se establecen en el cronograma del proceso, sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de selección.

   Las propuestas deberán entregarse en las Instalaciones del Palacio Municipal, Oficina de Contratación - Carrera 9 No 18 – 87.

8. **Valor estimado del contrato y manifestación expresa sobre los rubros presupuestales : MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.($1.546.375.849,97)

9. Acuerdos comerciales aplicables:
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	N/A	N/A	NO
	México	SI	N/A	N/A	NO
	Perú	SI	N/A	N/A	NO
Canadá		SI	N/A	N/A	N/A
Chile		SI	N/A	N/A	N/A
Corea		SI	NO	N/A	N/A
Costa Rica		SI	NO	N/A	N/A
Estados Unidos		SI	NO	N/A	N/A
Estados AELC		SI	NO	N/A	N/A
Israel		SI	NO	N/A	N/A
México		SI	NO	N/A	N/A
Triángulo Norte	El Salvador	SI	N/A	N/A	NO
	Guatemala	SI	N/A	N/A	NO
	Honduras	SI	N/A	N/A	NO
Unión Europea		SI	NO	N/A	NO
[los demás vigentes]		N/A	NO	N/A	NO

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato.

10. **Limitación de la convocatoria a mipymes:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. Y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria NOÍ es susceptible de ser limitada a Mipyme nacionales o territoriales.

11. **Condiciones para participar en el proceso de contratación:** Bajo los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto de la presente selección y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

12. **Indicación de si en el proceso hay lugar a precalificación:** Para el presente proceso de selección no está prevista la precalificación.

13. Cronograma:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	10 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada	Fecha definida por la Entidad.
Publicación Estudios y Documentos Previos	10 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	10 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	25 de noviembre del 2026	SECOP I; contratacion@puertocarreno-vichada.gov.co o en [Alcaldía Municipal ubicada en Carrera 9 No. 18 -87 Barrio Centro, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación 2026-PCR-LP-004]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	18 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación – Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	L. 80/93 art. 30

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	26 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes		[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	27 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	27 de noviembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	30 de noviembre del 2026, a las 4:00 pm	[Alcaldía Municipal ubicada en Carrera 9 No. 18 -87 Barrio Centro	L. 80/93 art. 30
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	30 de noviembre del 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	01 de diciembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	02 de diciembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.

Fecha de cierre	09 de diciembre del 2026 a las 9:00 am	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	09 de diciembre del 2026 a las 9:10 am	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	11 de diciembre del 2026	Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	18 de diciembre del 2026	[Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	22 de diciembre del 2026	[Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	23 de diciembre del 2026 a las 11:00 am	[Alcaldía Municipal ubicada en Carrera 9 No. 18 -87 Barrio Centro .	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	24 de diciembre del 2026	[Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.

Firma del Contrato	dentro de los 5 dias habiles al acto administrativo de adjudicacion	[Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los 3 dias habiles siguientes a la firma del contrato	[Alcaldía Municipal ubicada en Carrera 9 No. 18 -87 Barrio Centro	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	el mismo dia de la radicacion	[Portal Único de Contratación –Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP - Alcaldía del Municipio de Puerto Carreño Vichada.	Fecha definida por la Entidad.

14. **Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso:** El proyecto de pliego de condiciones, así como los estudios y documentos previos de la contratación se podrán consultar en las páginas web del Portal Único de Contratación y de la Entidad - www.puertocarreno-vichada.gov.co link contratación. Igualmente se podrá consultar en la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal Ubicada en la Carrera 9 No 18-87.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Reviso: Jhon Stiven Vega Castañeda
Jefe Oficina de Contratación (