REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
NIT. 800098205-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL:	ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	CODIGO-AIM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V/UNIT	Vr. TOTAL	CCPET	CPC	RUBRO	NOMBRE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN					50,650,000.00				
1.1		Instalación de Estructura metálica existente para túnel navideño veinticinco (25) soportes en tubo de 2" AN en forma de Arco Anclados al piso con 6 chazos metálicos de 3/8 8 laterales con tubo 1 1/2 x 3/4 soldados a los arcos, formando el túnel medidas: 4,5 altura x 8 mts de ancho x 62 mts de largo.	m	62.00	105,000.00	6,510,000.00				
1.2		Instalación de luz navideña tipo manguera de 32 led delineando el túnel cada 50 cm formando arcos en la estructura del túnel soportados con abrazaderas plásticas de 25 cm con alta eficiencia luminaria y una alimentación de la energia que evite la caída de tensión. con su cable de poder cada 100 mts.	m	3,200.00	5,300.00	16,960,000.00				
1.3		Fabricación estructura metálica número siete (7) en varilla de 3/8 corrugada soportes y templetes en tubo cuadrado de 3/4 con acabados en masilla y pintura, forrada con tela esponja de colores. Delineado con luz navideña manguera de 32 led instalado en el sitio con chazo metálico de 3/8 medidas: 2,50 m alto x 1,50 m ancho x 0,50 m fondo	u	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00				
1.4		Instalación de cortinas navideñas (cortina chorro) 10 m de largo x 6 m de caída con conexión a la fuente de poder.	u	21.00	390,000.00	8,190,000.00				
1.5		Fabricación de figura navideña hongo fabricados en varilla 3/8 corrugada con terminación masilla y pintura, forrada con tela esponja delineada con lux navideña manguera de 32 led instalación en el sitio. Medidas : 1m x 0,70 m x 0,70 de fondo.	u	12.00	745,000.00	8,940,000.00				
1.6		Fabricación de figura navideña Vela fabricados en varilla 3/8 corrugada con terminación masilla y pintura, forrada con tela esponja delineada con lux navideña manguera de 32 led instalación en el sitio. Medidas : 2,20 m x 0,50 m x 0,50 de fondo.	u	12.00	725,000.00	8,700,000.00				
2	MANTENIMIENTO DE FIGURAS EXISTENTES					15,120,000.00				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
NIT. 800098205-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL:	ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	CODIGO-AIM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V/UNIT	Vr. TOTAL	CCPET	CPC	RUBRO	NOMBRE
2.1		Mantenimiento de figuras navideñas numero dos (2) con desmonte de luces viejas. Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura. Forradas nuevamente con tela esponja de colores, delineadas con luz navideña manguera de 32 led. Instalados en el sitio con chazos de 3/8 con su fuente de poder.	u	2.00	1,200,000.00	2,400,000.00	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	54619 Otros servicios de instalaciones eléctricas	21.02.1900.069.00-20245068300004-21.5-1.2.3.1.05	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNCIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - Meta: Suministrar e instalar 400 lámparas de alumbrado público - 1.2.3.1.05-Impuesto / Sobretasa por el alumbrado público
2.2		Mantenimiento de figura navideña número cero (0) con desmonte de luces viejas. Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura. Forradas nuevamente con tela esponja de colores, delineadas con luz navideña manguera de 32 led. Instalados en el sitio con chazos de 3/8 con su fuente de poder.	u	1.00	1,310,000.00	1,310,000.00				
2.3		Mantenimiento de figuras navideñas alas de àngel. desmonte de luces viejas. Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura. Forradas nuevamente con tela esponja de colores, delineadas con luz navideña manguera de 32 led.	u	4.00	600,000.00	2,400,000.00				
2.4		Mantenimiento de túnel navideño 10 cuadros desmonte de luces viejas. Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura, delineado nuevamente con luces neo flex, instalación en el sitio formando un túnel simulando figura geométrica.	gb	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00				
2.5		Mantenimiento de túnel navideño 8 aros Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura, delineado nuevamente con luz neón anclados al piso con chazo 3/8 formando un túnel de paso peatonal.	gb	1.00	2,260,000.00	2,260,000.00				
2.6		Mantenimiento de figuras existentes Remoción de óxido y limpieza soldadura y pintura, delineado nuevamente con manguera navideña de 32 led.	gb	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00				
2.7		Mantenimiento de figuras reno y trineo con desmonte de luces viejas, tela, remoción de óxido y limpieza, mantenimiento de soldadura y pintura, forrada con tela esponja de colores delineada con luz navideña manguera de 32 led instalada en el sitio con chazos de 3/8 conectada a la fuente de poder.	gb	1.00	1,650,000.00	1,650,000.00				
3	DECORACIÓN INFRAESTRUCTURA					5,100,000.00				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
NIT. 800098205-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL:	ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	CODIGO-AIM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V/UNIT	Vr. TOTAL	CCPET	CPC	RUBRO	NOMBRE
3.1		Decoración estructura letrero: parque principal "BIENVENIDOS SAN JUAN DE ARAMA" delineado en su totalidad con luz navideña manguera de 32 led.	gb	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00				
3.2		Decoración fachada alcaldia instalación de luz cortina chorro de 6 m de caída por 30 metros lineales incluye instalación.	gb	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00				
4	**DECORACIÓN INFRAESTRUCTURA**					**8,930,000.00**				
4.1		Cable dúplex marca reconocida # 10 rollo x 100 metros	rollo	2.00	1,350,000.00	2,700,000.00				
4.2		Cable dúplex marca reconocida # 12 rollo x 100 metros	rollo	7.00	890,000.00	6,230,000.00				
					VALOR TOTAL	**80,000,000.00**				

ING. HENRY MORENO OSORIO
Secretario de Planeacion e Infraestructura