FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1,1				Retiro total de pintura existente en muros de fachada	**m²**	**53,73**	**23400**	**1257282**
1,2				Desmonte de cielo raso deteriorado del balcón	**m²**	**18,03**	**23784,8**	**428840**
Subtotal								**$ 1.686.122,00**
ACABADOS								
2,1				Suministro y aplicación de estuco plástico exterior, preparación y lijado	m²	53,73	58.499,99	$ 3.143.205,00
2,2				Suministro y aplicación de pintura exterior, tres manos	m²	53,73	51.756,25	$ 2.780.863,00
2,3				Limpieza, lijado y preparación de elementos carpinteria metalica	und	16	32.145,75	$ 514.332,00
2,4				Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre elementos carpintería metálica	und	16	36.453,30	$ 583.253,00
2,5				Suministro y aplicación de pintura esmalte, mínimo dos manos en carpinteria metalica	und	16	42.330,60	$ 677.290,00
2,6				Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye perfilería, fijaciones y remates	m²	18,03	126.805,25	$ 2.286.299,00
Subtotal								**$ 9.985.242,00**
REVESTIMIENTOS								
3,1				Suministro e instalación de lámina galvanizada troquelada color rojo, incluye estructura, anclajes, fijaciones, remates y andamios	m²	40,46	$ 1.771.999,46	$ 71.695.098,00
3,2				Aviso institucional corpóreo retroiluminado LED tipo halo con escudo	gl	1	$ 8.133.580,00	$ 8.133.580,00
Subtotal								**$ 79.828.678,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 91.500.000,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				
VALOR TOTAL				**$ 91.500.000,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%