ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PELAYO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	
MUNICIPIO	SAN PELAYO
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES PROTECTORES Y LIMPIEZA DE LA MALEZA FLOTANTE DEL SITIO DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAL EL BALSAMO EN ELCORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO CÓRDOBA

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	3,0	
2. Distancia pie amigos mts.	30	
3. Hilos alambre	5	
4. # Postes/KM	10	34.600
5. # Postes Piamigo/KM	3,3	25.000
6. Rollos alambre/KM	0,1	348.119
7. Grapas/km y aisladores	4	55.000
8. Costo por Jornal		138.666
9. Costo Transp. mayor (% de insumos)	10%	
10. Herramientas (% M.O.)	5%	

METAS TOTALES	
0,20	km

ITEM	COSTOS / (200 ML)			
	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total $
1. MANO DE OBRA				
Limpia	Jornal	1	138.666	138.666,0
Ahoyado	Jornal	1	138.666	138.666,0
Transporte menor	Jornal	1	138.666	138.666,0
Hincado	Jornal	1	138.666	138.666,0
Templado y grapado	Jornal	2	138.666	277.332,0
revision tecnica del kit solar (tecnico electricista)	Jornal	6	138.666	831.996,0
SUBTOTAL MANO DE OBRA		12		1.663.992,0
2. INSUMOS				
Alambre electrico	Rollo	0,1	348.119	34.812,0
Postes inmunizado	Unidad	10	34.600	346.000,0
Pie Amigos	Unidad	3	25.000	82.500,0
Grapa (Kgr.) y accesorios	gl	3	55.000	165.000,0
SUBTOTAL INSUMOS				628.312,0
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Transporte mayor				62.831,0
Herramientas				83.200,0
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAM				146.031,0
SUBTOTAL AISLAMIENTO				**12.191.675**

EDGARDO DE JESUS HERNANDEZ OTERO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA