ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PELAYO

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MANTENIIENTO DEL AISLAMIENTO

MUNICIPIO	SAN PELAYO
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES PROTECTORES Y LIMPIEZA DE LA MALEZA FLOTANTE DEL SITIO DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAL EL BALSAMO EN ELCORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO CÓRDOBA

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	2,0	
2. Distancia pie amigos mts.	30	
3. Hilos alambre	5	
4. # Postes/KM- 10 % cambio de postes	50	25.500
5. # Postes Piamigo/KM. 15 % de cambio de pie amigo	5	23.000
6. Rollos alambre/KM. 10% de cambio	1,3	348.119
7. Grapas/km en kg.	1,2	14.000
8. Costo por Jornal		138.666
9. Costo Transp. mayor (% de insumos)	10%	
10. Herramientas (% M.O.)	5%	

METAS TOTALES	
1,50	KM

ITEM		COSTOS / KM (1000 ML)		
	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total $
1. MANO DE OBRA				
limpieza de cercas	Jornal	3	138.666	415.998,0
Ahoyado	Jornal	2	138.666	277.332,0
Transporte menor	Jornal	2	138.666	277.332,0
Hincado	Jornal	2	138.666	277.332,0
Templado y grapado	Jornal	2	138.666	277.332,0
SUBTOTAL MANO DE OBRA		11		1.525.326,0
2. INSUMOS				
Alambre de pua (Rollo)	Rollo	1	348.119	348.119,5
Postes	Unidad	50	25.500	1.275.000,0
Pie Amigos	Unidad	5	23.000	113.850,0
Grapa (Kgr.)	kilo	2	14.000	28.000,0
SUBTOTAL INSUMOS				1.764.969,5
3. EQUIPOS Y				
Transporte mayor				176.496,9
Herramientas				76.266,3
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAM				252.763,2
SUBTOTAL AISLAMIENTO				**$ 3.543.058,71**

EDGARDO DE JESUS HERNANDEZ OTERO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA