
TANQUE AUTRALIANO 12.000 LITROS



NOTAS DE CONSTRUCCIÒN:

- Seguir las dimensiones expresadas en las imàgenes
- Se debe compactar de manera uniforme el àrea donde se ubicarà el tanque
- La geomembrana de recubrimiento interno debe ser HDPE 30 o de superior calidad.
- La uniòn entre làminas se debe realizar con tornillos inoxidables.
- La Tuberia de PVC debe ser de alta resistencia.
- En caso de hacer perforaciones a las laminas en sitio, aplicar galvanizado en frìo para proteger de corrosiòn.

TANQUE 12.000 LITROS		FECHA 28/04/2026	ENTIDAD ALCALDÌA DE ONZAGA SECRETARÌA DE PLANEACIÒN E INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN Construcciòn de tanques con capacidad de 12.000 litros para el desarrollo de activi–dades agropecuarias, en zona rural del municipio de Onzaga, Santander
DISEÑÒ YÈSSICA GÒMEZ L.		ESCALA ILUSTRATIVO		
DIBUJADO POR YÈSSICA GÒMEZ L.		HOJA 1 / 1		

Alcaldía de ONZAGA
Secretaría de Planeación e Infraestructura