MUNICIPIO DE SIBUNDOY
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Tratamiento de superficie de canales y cunetas (incluye lavado con hidrolavadora, cepillo de cerdas metálicas y espátula para remoción de impurezas y repello de sectores varios)	GBL	1,00	$ 2.878.249,00	$ 2.878.249,00
	Sub-total				**$ 2.878.249,00**
2	**DEMOLICIONES Y DESALOJOS**				
2,01	Corte y demolición Andenes y losas de pavimento rígido Eprom=(0.12m-0,20m)	M2	371,78	$ 59.083,00	$ 21.965.878,00
2,02	Desalojo de material sobrante proveniente de excavación y demolición de estructuras existentes	M3	141,58	$ 40.209,00	$ 5.692.790,00
	Sub-total				**$ 27.658.668,00**
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
3,01	Excavaciones varias sin clasificar	M3	74,24	$ 40.305,00	$ 2.992.243,00
3,02	Suministro e instalación material granular tipo Sub-base compactado	M3	74,24	$ 255.796,00	$ 18.990.295,00
	Sub-total				**$ 21.982.538,00**
4	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO**				
4,01	Suministro e instalación de placa en concreto rígido Mr 3,8 Mpa Eprom=0,20 m (Incluye sellado de juntas, cordón de respaldo, aplicación antisol y acelerante para concreto)	M2	317,97	$ 280.792,00	$ 89.283.432,00
4,02	Suministro e instalación de anden en concreto rígido f'c 3000 psi Eprom=0,10 m (Incluye sellado de juntas, cordón de respaldo, aplicación antisol y acelerante para concreto)	M2	53,81	$ 139.193,00	$ 7.489.975,00
4,03	Suministro e instalación de acero de refuerzo (malla electrosoldada y/o pasadores anclaje y transferencia)	KG	1.198,23	$ 8.245,00	$ 9.879.406,00
4,04	Suministro e instalación de bordillo en concreto 3000 psi, (incluye acero de refuerzo)	ML	10,20	$ 105.682,00	$ 1.077.956,00
	Sub-total				**$ 107.730.769,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 160.250.224,00**
ADMINISTRACIÓN (28%)	**$ 44.870.063,00**
UTILIDAD (3%)	**$ 4.807.507,00**
IMPREVISTOS (2%)	**$ 3.205.004,00**
TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 52.882.574,00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**$ 3.667.513,00**
TOTAL COSTO OBRA CIVIL	**$ 216.800.311,00**