ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fabricación, transporte e instalación de pesebre navideño de doce (12) figuras en fibra de vidrio y resina de alto contenido de sólidos. La figura de mayor altura medirá aproximadamente 2,10 m y las demás se elaborarán en escala proporcional a ella, según la posición de cada personaje. Cada figura se tallará en icopor, que será su núcleo interno y le dará estabilidad estructural y facilidad de manipulación; luego se lijará, se pulirá y se le aplicará una base; enseguida se empapelará con la técnica de papel maché, utilizando colbón como aglutinante, como capa de protección entre el icopor y la fibra; sobre ella se aplicarán el gelcoat y el recubrimiento en fibra de vidrio trenzada y resina, y la pieza se pulirá y reforzará con base polimérica para vehículo, con el fin de brindar mayor resistencia y durabilidad. El acabado se realizará con pinturas tipo laca aptas para exposición a la intemperie y radiación solar, y barniz automotriz con protección UV. El pesebre se entregará completamente terminado e incluye el transporte hasta el municipio de La Unión, el cargue, el descargue, la instalación y el montaje por parte del contratista, en el sitio que designe el Municipio. No incluye desinstalación ni desmontaje.	UND	12	$13.826.000	$165.912.000 IVA incluido
2	Fabricación, transporte e instalación de duende navideño de cinco (5) metros de altura, medidos en la figura, sin contar la base ni la estructura que la eleva, con estructura interna de soporte y recubrimiento en fibra de vidrio trenzada, fibra de vidrio convencional y velo de fibra. El proceso contempla preparación y acabado superficial, aplicación de pintura con temática navideña tipo laca, base polimérica para vehículo y acabado final con laca protectora, para proporcionar mayor resistencia y durabilidad frente a las condiciones ambientales y la exposición solar. El elemento se entregará completamente terminado e incluye el transporte hasta el municipio de La Unión, el cargue, el descargue, la instalación y el montaje por parte del contratista, en el sitio que designe el Municipio. No incluye desinstalación ni desmontaje.	UND	1	$79.376.000	$79.376.000 IVA incluido

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Manguera LED para alumbrado navideño – dos (2) vías o más Suministro de manguera luminosa LED de dos (2) vías o más, para alumbrado decorativo y navideño de uso exterior, fabricada con cubierta flexible de PVC/silicona de alta resistencia, encauchetada y protegida contra humedad, radiación UV y condiciones ambientales, destinada a instalación permanente o temporal en fachadas, estructuras, árboles, figuras y elementos de decoración navideña. Manguera LED de dos (2) vías o más, en rollos de 100 m, con mínimo 32 LED/m y alimentación de 110 V. La iluminación suministrada será de luz cálida.	ML	4000	$7.392	$29.568.000 IVA incluido
4	Reflector LED de luz cálida, de mínimo 35 W, para alumbrado decorativo y navideño exterior, de alta eficiencia lumínica, alimentación 100–240 V AC, 50/60 Hz, carcasa en aluminio de alta resistencia con sistema de disipación térmica, lente frontal protectora, soporte metálico orientable y grado de protección mínimo IP65 contra polvo, humedad, lluvia e intemperie. Apto para instalación en estructuras, fachadas, árboles, figuras ornamentales, escenarios y elementos de decoración navideña. Incluye sistema de alimentación, soporte y accesorios de fijación necesarios para su correcta instalación. Cumplimiento de RETILAP y normativa eléctrica aplicable. La conexión eléctrica de los reflectores estará a cargo de la Administración Municipal de La Unión, Nariño.	UND	60	$99.653	$5.979.180 IVA incluido
5	Conector de alimentación encauchetado (cable de poder con rectificador) con su tapa final, compatible con la manguera suministrada, para energizar cada tramo que se corte en la instalación. La conexión eléctrica de los conectores y demás elementos de iluminación estará a cargo de la Administración Municipal de La Unión, Nariño.	UND	150	$5.356	$803.400 IVA incluido
				VALOR TOTAL A OFERTAR:	**$281.638.580** IVA incluido