FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

DESINSTALACION

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1				Retiro, cargue y transporte de tapete sintético existente	M2	1.500,00	$ 6.339,00	$ 9.508.500,00
Subtotal								**$ 9.508.500,00**
ACABADOS SUPERFICIES								
				SUMINISTRO INSTALACION grama Monofilamento Color esmeralda & oliva Bi-color 50mm de altura con certificacion FIFA Quality Concept,ASTM ,EN DIN ,Trace ,SGS,	M2	1.500,00	$ 92.864,00	$ 139.296.000,00
				SUMINISTRO INSTALACION grama Monofilamento Color blanca 50mm de altura con certificacion FIFA Quality Concept,ASTM ,EN DIN ,Trace ,SGS,	M2	45,00	$ 92.864,00	$ 4.178.880,00
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Mallas de techo de 10 cm x 10 cm, cordón fabricado en poliéster de alta tenacidad color negro con protector UV e inmunizada	M2	1.500,00	$ 13.394,00	$ 20.091.000,00
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Mallas de encerramiento de 10 cm x 10 cm, cordón fabricado en poliéster de alta tenacidad color negro con protector UV e inmunizada Altura 5 metros.	M2	800,00	$ 14.272,00	$ 11.417.600,00
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN de arcos metalicos en tubo de cerramiento negro de 4 " calibre 14 y tubo de cerramiento negro de 2 " calibre 12 . Total mente pintados color blanco de medidas 2,20 metros de alto por 5,60 metros de ancho(incluye mallas nylon blanco)	UND.	2,00	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN de puerta metalica en tubo cerramiento de 2 " calibre 14 y tubo de encerramietno de 1.1/2 " calibre 16 . Total mente pintados color negro de medidas 2,20 metros de alto por 1,60 metros de ancho	UND.	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN de puerta metalica en tubo cerramiento de 2 " calibre 14 y tubo de encerramietno de 1.1/2 " calibre 16 . Total mente pintados color negro de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho	UND.	1,00	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00
Subtotal								**$ 183.083.480,00**
							SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO	**$ 192.591.980,00**

ADMINISTRACIÓN 24%	$	46.222.075,20
IMPREVISTOS 1%	$	1.925.919,80
UTILIDAD 5%	$	9.629.599,00
VALOR TOTAL	**$**	**250.369.574,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%