Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	**Versión**	1

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

PROCESO LP-004-2026 – OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CHILCAL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO – FASE 1

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			**OBRAS PRELIMINARES**				
	1,1			**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ALCANTARILLADO**				
1	1.1.01			Localización y replanteo de Tuberías	ML	1.780,37	$ 4.819,00	$ 8.579.603,03
	1,2			**EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENOS POSTERIORES Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN**				
2	1.2.01			Entibado discontinuo en madera 1,00 < h < 2,00 m (6 usos - 80% reutilización)	M2	899,13	$ 39.053,00	$ 35.113.723,89
3	1.2.02			Entibado discontinuo en madera 2,00 < h < 3,00 m (6 usos - 80% reutilización)	M2	378,37	$ 51.198,00	$ 19.371.787,26
4	1.2.03			Entibado continuo en madera 3,00 < h < 4,00 m (6 usos - 80% reutilización)	M2	142,78	$ 61.287,00	$ 8.750.557,86
5	1.2.04			Excavación manual en material común h < 2,00 m	M3	141,18	$ 42.549,00	$ 6.007.067,82
6	1.2.05			Excavación mecánica en material común h < 2,00 m	M3	1.270,61	$ 14.752,00	$ 18.744.038,72
7	1.2.06			Excavación mecánica en material común 2,00 < h < 3,00 m	M3	624,66	$ 15.369,00	$ 9.600.399,54
8	1.2.07			Excavacion mecanica en material común 3,00 m < h < 4,00m	M3	177,09	$ 16.313,00	$ 2.888.869,17
9	1.2.08			Relleno con material del sitio seleccionado compacto mecanicamente	M3	797,51	$ 35.396,00	$ 28.228.663,96
10	1.2.09			Relleno con material de prestamo compacto mecániamente	M3	1.396,64	$ 124.923,00	$ 174.472.458,72
11	1.2.10			Desalojo de material sobrante de la excavación, incluye cargue a máquina, transporte y costo del depósito	M3	1.900,21	$ 28.334,00	$ 53.840.550,14
Subtotal								**$ 365.597.720,11**
	2			**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**				
	2,1			**TUBERÍA PARA COLECTORES**				
12	2.1.01			Suministro e Instalación de tubería sanitaria pvc estructurada 250 mm d=8"	ML	1.584,17	$ 90.581,00	$ 143.495.702,77
13	2.1.02			Suministro e Instalación de tubería sanitaria pvc estructurada 250 mm d=12"	ML	196,20	$ 188.827,00	$ 37.047.857,40
Subtotal								**$ 180.543.560,17**
	3			**CONSTRUCCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA**				
14	3.1.01			Pozo de inspección cónica en mamposteria hasta 1,5 m de altura. Ø int=1,20 m	UND	9,00	$ 4.743.464,00	$ 42.691.176,00
15	3.1.02			Pozo de inspección cónica en mamposteria 1,5 y 2,0 m de altura. Ø int=1,20 m	UND	21,00	$ 5.067.321,00	$ 106.413.741,00
16	3.1.03			Pozo de inspección cónica en mamposteria 2,0 < h < 2,5 m ø interior =1,20 m	UND	7,00	$ 5.449.796,00	$ 38.148.572,00
17	3.1.04			Pozo de inspección cónica en mamposteria 2,5 < h < 3,0 m ø interior =1,20 m	UND	1,00	$ 5.873.727,00	$ 5.873.727,00
18	3.1.05			Pozo de inspección cónica en mamposteria 3,5 < h < 4,0 m ø interior =1,20 m	UND	2,00	$ 7.484.081,00	$ 14.968.162,00
Subtotal								**$ 208.095.378,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 754.236.658,28**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 754.236.658,28**
VALOR TOTAL				**$ 754.236.658,28**