FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RECREACIONAL TERESA SIERRA MUNICIPIO DE MONTELÍBANO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				Desmonte de Reflectores y Estructuras Existentes en poste	UND	4,00	$ 1.167.409,00	$ 4.669.636,00
2				Suministro e Instalacion de cruceteria y herrajes de soporte	UND	4,00	$ 5.147.022,00	$ 20.588.088,00
3				Suministro e Instalacion de luminarias LED tipo proyector deportivo (alta eficiencia, óptica adecuada, IP/IK, driver). 28600lm - 5000K - Eficacia: 143 (lm/w) - IP 66 - 100-277V	UND	32,00	$ 3.627.511,00	$ 116.080.352,00
4				Suministro e Instalacion de luminarias LED tipo proyector deportivo (alta eficiencia, óptica adecuada, IP/IK, driver). 50100lm - 5000K - Eficacia: 167 (lm/w) - IP 66 - 100-277V	UND	8,00	$ 4.501.579,00	$ 36.012.632,00
5				Retiro de Conductores en Ductos Subterraneos	ml	392,00	$ 21.974,00	$ 8.613.808,00
6				Suministro e instalacion de Alimentador en Cu 2x N°4 + 1No° 8 AWG - THHN90°. Incluye accesorios, elementos de conexión y de marcación.	ml	392,00	$ 214.751,00	$ 84.182.392,00
7				Desmonte de Gabinete existente	UND	1,00	$ 558.449,00	$ 558.449,00
8				Suministro e instalación de gabinete de protección y control tipo exterior IP67, con totalizador principal 3x100 A, 4 breakers industriales 2x80 A, 1 breaker industrial 2x40 A, controlador horario, DPS, barrajes, borneras, selector manual, elementos de seguridad y dispositivo de monitoreo.	UND	1,00	$ 15.162.758,00	$ 15.162.758,00
9				Rehabilitacion de cajas de registro electricas 40x40CM, incluye limpieza.	UND	5,00	$ 521.361,00	$ 2.606.805,00
10				Medición, ajuste y calibración de los niveles de iluminancia del escenario deportivo	UND	1,00	$ 5.223.542,00	$ 5.223.542,00
11				Suministro e instalacion de puestas a tierra.	UND	5,00	$ 2.410.356,00	$ 12.051.780,00
12				Reparacion de malla eslabonada de cerramiento, incluye pintura.	m2	960,00	$ 45.044,00	$ 43.242.240,00
13				Suministro e instalacion de pintura para muro de concreto perimetral	ml	350,00	$ 65.515,00	$ 22.930.250,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 371.922.732,00**

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	$	11.810.275,00
CERTIFICACIÓN RETILAP	$	12.566.667,00
VALOR TOTAL	**$**	**396.299.674,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	25%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	4%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit. 800096763-5