REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
secretariaplaneacion@puertocarreno-vichada.gov.co

Puerto Carreño, 21 de octubre de 2026

Señora
EYDIE VIVIANA ROJAS GUERRERO
Almacenista Municipal
Ciudad

Asunto: Solicitud de Certificación de Precios

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito la Certificación de Precios y Cotización, para ejecutar el proceso contractual que tiene por objeto **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA LA INSPECCIÓN DE ACEITICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e instalación: Grupo electrógeno diésel cabinado, trifásico, potencia nominal de 90 kVA (72 kW) y potencia máxima de 100 kVA (80 kW), tensión de salida 127/220 V, frecuencia de 60 Hz, velocidad de 1.800 rpm, interruptor automático de salida, batería y cables de arranque, Incluye: tubería de escape 6 ", cargador automático para baterías, manuales de operación y mantenimiento y diagramas de conexión.	Unidad	1
2	Suministro e instalación: Cable Aislado No 1/0 AWG Cobre THHN	Metro lineal	1
3	Suministro e instalación: Borna de Cobre Estañado Barril Largo Calibre 1/0 AWG Con Ojo de 3/8 Pulgada	Unidad	1
4	Suministro e instalación: Bandeja Portacable Semipesada-15 Barrote-20x8x2.4Mt Galvanizado Lateral Calibre18 - Barrote Calibre20	Unidad	1
5	Suministro e instalación: Curva Vertical Interior 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 20	Unidad	1
6	Suministro e instalación: Curva Vertical Exterior 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 20	Unidad	1
7	Suministro e instalación: Curva horizontal 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 21	Unidad	1
8	Suministro e instalación: PERFILES METALICOS DE 6 METROS	Unidad	1
9	Suministro e instalación: PIE DE AMIGOS METALICOS DE 20CM	Unidad	1
10	Suministro e instalación: Gabinete metálico IP55 con puerta, cerradura, placa de montaje y frente muerto; barrajes de cobre de 250 A para tres fases y neutro, barraje de neutro aislado y barraje de tierra. Sin interruptores.	Unidad	1
11	Suministro e instalación: Interruptor termomagnético de caja moldeada, 3 polos, 225 A, 220 V.	Unidad	1
12	Suministro e instalación: Interruptor termomagnético, 1 polo, 40 A, 127/240 V.	Unidad	1
13	Suministro e instalacion: TUBO CONDUIT DE 3" X 3 METROS	Unidad	1
14	Suministro e instalacion: CURVA CONDUIT DE 3"	Unidad	1
15	Suministro e instalacion: Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3 Pulgadas x 3 mts Con Union	Unidad	1

16	Suministro e instalación: Capacete 3" IMC	Unidad	1
17	Suministro e instalación: Transformador Trifásico en Aceite 112.5 KVA-13.200 v- 208-127 v	Unidad	1
18	Suministro e instalación: COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 8 - 9 PL 1-4 BAJO SILICIO 200 MM	Unidad	1
19	Suministro e instalación: Cortacircuito de Expulsión 15KV 100A Con Apagachispa Para Redes Electricas	Unidad	1
20	Suministro e instalación: DPS O PARARRAYO POLIMÉRICO 15KV 10KA	Unidad	1
21	Suministro e instalación: Fusible Hilo 7 Amp-15KV Tipo K	Unidad	1
22	Suministro e instalación: Fusible Hilo 2 Amp-15KV Tipo K	Unidad	1
23	Suministro e instalación: CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2-0 AWG	Metro lineal	1
24	Suministro e instalación: VARILLA COPERWELD 5/8"X 2,4M	Unidad	1
25	Suministro e instalación: SOLDADURA EXOTERMICA 115G CARTUCHO	Unidad	1
26	Suministro e instalación: Suelo Artificial Favigel 25Kg	Unidad	1
27	Suministro e instalación: Caja Concreto Para Cámara de Inspección Puesta a Tierra 30 x 30 Con Tapa	Unidad	1
28	Suministro e instalación: Tablero monofásico 4 circuitos	Unidad	1
29	Suministro e instalación: Breaker 1x20A 10Ka	Unidad	1
30	Suministro e instalación: LED HERMETICA DE 18W P25 607	Unidad	1
31	Suministro e instalación: Tubería conduit PVC 3/4" x3M	Unidad	1
32	Suministro e instalación: Tubería EMT 1/2" X 3M	Unidad	1
33	Suministro e instalación: Unión EMT 1/2"	Unidad	1
34	Suministro e instalación: Terminal EMT 1/2"	Unidad	1
35	Suministro e instalación: Grapa doble ala EMT 1/2"	Unidad	1
36	Suministro e instalación: Tapa caja octagonal galvanizada	Unidad	1
37	Suministro e instalación: Caja octagonal galvanizada	Unidad	1
38	Suministro e instalación: Caja galvanizada 5800	Unidad	1
39	Suministro e instalación: Toma corriente doble	Unidad	1
40	Suministro e instalación: Cable #12 THHN Cu	Unidad	1
41	Suministro e instalación: Cable #8 THHN Cu	Metro lineal	1
42	Suministro e instalación: Conectores tipo resorte	Metro lineal	1

Sin ningún otro particular, agradezco de antemano su colaboración, esperando una pronta respuesta.

Atentamente,

ELIANY PIERINA CARREÑO MENDOZA
Secretaria de planeación e Infraestructura

Proyectó: José Flórez - Estudios previos planeación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
ALMACÉN MUNICIPAL
NIT 892099305-3.

Puerto Carreño, Vichada NOVIEMBRE 03 de 2026

Señores:
INTERESADOS EN COTIZAR
Ciudad

Referencia: Solicitud de Cotización

Cordial saludo,


Por medio de la presente me permito solicitarle precio de los elementos abajo relacionado, con el fin de realizar el proceso contractual: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA LA INSPECCIÓN DE ACEITICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA.** el siguiente agregado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e instalación: Grupo electrógeno diésel cabinado, trifásico, potencia nominal de 90 kVA (72 kW) y potencia máxima de 100 kVA (80 kW), tensión de salida 127/220 V, frecuencia de 60 Hz, velocidad de 1.800 rpm, interruptor automático de salida, batería y cables de arranque, Incluye: tubería de escape 6 ", cargador automático para baterías, manuales de operación y mantenimiento y diagramas de conexión.	Unidad	1
2	Suministro e instalación: Cable Aislado No 1/0 AWG Cobre THHN	Metro lineal	1
3	Suministro e instalación: Borna de Cobre Estañado Barril Largo Calibre 1/0 AWG Con Ojo de 3/8 Pulgada	Unidad	1
4	Suministro e instalación: Bandeja Portacable Semipesada-15 Barrote-20x8x2.4Mt Galvanizado Lateral Calibre18 - Barrote Calibre20	Unidad	1
5	Suministro e instalación: Curva Vertical Interior 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 20	Unidad	1
6	Suministro e instalación: Curva Vertical Exterior 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 20	Unidad	1
7	Suministro e instalación: Curva horizontal 90 Grados Bandeja Semipesada 20x8 cm Galvanizada Lateral Cal 18 y Barrotes Cal 21	Unidad	1
8	Suministro e instalación: PERFILES METALICOS DE 6 METROS	Unidad	1
9	Suministro e instalación: PIE DE AMIGOS METALICOS DE 20CM	Unidad	1
10	Suministro e instalación: Gabinete metálico IP55 con puerta, cerradura, placa de montaje y frente muerto; barrajes de cobre de 250 A para tres fases y neutro, barraje de neutro aislado y barraje de tierra. Sin interruptores.	Unidad	1
11	Suministro e instalación: Interruptor termomagnético de caja moldeada, 3 polos, 225 A, 220 V.	Unidad	1
12	Suministro e instalación: Interruptor termomagnético, 1 polo, 40 A, 127/240 V.	Unidad	1
13	Suministro e instalacion: TUBO CONDUIT DE 3" X 3 METROS	Unidad	1
14	Suministro e instalacion: CURVA CONDUIT DE 3"	Unidad	1
15	Suministro e instalacion: Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3 Pulgadas x 3 mts Con Union	Unidad	1

16	Suministro e instalación: Capacete 3" IMC	Unidad	1
17	Suministro e instalación: Transformador Trifásico en Aceite 112.5 KVA-13.200 v- 208-127 v	Unidad	1
18	Suministro e instalación: COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 8 - 9 PL 1-4 BAJO SILICIO 200 MM	Unidad	1
19	Suministro e instalación: Cortacircuito de Expulsión 15KV 100A Con Apagachispa Para Redes Electricas	Unidad	1
20	Suministro e instalación: DPS O PARARRAYO POLIMÉRICO 15KV 10KA	Unidad	1
21	Suministro e instalación: Fusible Hilo 7 Amp-15KV Tipo K	Unidad	1
22	Suministro e instalación: Fusible Hilo 2 Amp-15KV Tipo K	Unidad	1
23	Suministro e instalación: CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2-0 AWG	Metro lineal	1
24	Suministro e instalación: VARILLA COPERWELD 5/8"X 2,4M	Unidad	1
25	Suministro e instalación: SOLDADURA EXOTERMICA 115G CARTUCHO	Unidad	1
26	Suministro e instalación: Suelo Artificial Favigel 25Kg	Unidad	1
27	Suministro e instalación: Caja Concreto Para Cámara de Inspección Puesta a Tierra 30 x 30 Con Tapa	Unidad	1
28	Suministro e instalación: Tablero monofásico 4 circuitos	Unidad	1
29	Suministro e instalación: Breaker 1x20A 10Ka	Unidad	1
30	Suministro e instalación: LED HERMETICA DE 18W P25 607	Unidad	1
31	Suministro e instalación: Tubería conduit PVC 3/4" x3M	Unidad	1
32	Suministro e instalación: Tubería EMT 1/2" X 3M	Unidad	1
33	Suministro e instalación: Unión EMT 1/2"	Unidad	1
34	Suministro e instalación: Terminal EMT 1/2"	Unidad	1
35	Suministro e instalación: Grapa doble ala EMT 1/2"	Unidad	1
36	Suministro e instalación: Tapa caja octagonal galvanizada	Unidad	1
37	Suministro e instalación: Caja octagonal galvanizada	Unidad	1
38	Suministro e instalación: Caja galvanizada 5800	Unidad	1
39	Suministro e instalación: Toma corriente doble	Unidad	1
40	Suministro e instalación: Cable #12 THHN Cu	Unidad	1
41	Suministro e instalación: Cable #8 THHN Cu	Metro lineal	1
42	Suministro e instalación: Conectores tipo resorte	Metro lineal	1

NOTA: Puede pasar su propuesta a todo costo teniendo en cuenta los descuentos de ley y demás gasto que deberán asumir al ejecutar el contrato, precios que se ajustan conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como calidad, cantidad y especialidad. También podrá pasar su oferta con precios del mercado local. Máximo para pasar cotización, 3 días a partir del recibido de la solicitud o hasta cumplir las propuestas mínimas para el estudio.

Almacenista Municipal
Cel: 3203145371
almacen@puertocarreno-vichada.gov.co


puertocarreno-vichada.gov.co/Transparencia/Paginas/convocatorias.aspx
Imprimir una image...
Trabajo
Todos los marcadores
Transparencia y acceso a información pública
Atención y Servicios a la Ciudadanía
Participa
Mi municipio
Nuestra alcaldía
Normatividad
convocatorias
1195 documentos disponibles
Buscar información...
Clasificación
Mostrando 1 al 10 de 1195 documento(s) Mostrar 10
NOMBRE $
DESCRIPCION $
TIPO DE DOCUMENTO $
FECHA DE INICIO $
MÁS
Interesados En Cotizar Apoyo Para EA Encuentro De Musica Llanera El Llano...
APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES ENMARCADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUSICA LLANERA "EL LLANO CANTA POR LA PAZ" AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO- VICHADA
Compras
05/11/2026
Interesados En Cotizar Suministro E Instalación De Planta Eléctrica Para El...
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA PARA LA INSPECCION DE ACELITICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA.
Compras
04/11/2026
Interesados En Cotizar Apoyo Logistico Del Evento De Clausura De La Segunda...
APOYO LOGISTICO Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA APOYAR EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE MINI FUTBOL "SEGUNDA COPA MUJER CARREÑENSE 2026", EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO.
Compras
03/11/2026
Interesados En Cotizar Logistica Para La Clausura De Tercera Fuerza Segundo...
APOYO LOGISTICO Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA APOYAR LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE MINI FUTBOL "TERCERA FUERZA SEGUNDO SEMESTRE 2026", EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO.
Compras
03/11/2026
Informe Preliminar De Verificación Y Evaluación Concurso Público No 001 De...
INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CONCURSO PÚBLICO No. 001 DE 2026
Servicios
28/10/2026
Interesados En Cotizar Alimentacion Poblacion Vulnerable De La Tercera Edad
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO
Compras
28/10/2026
Solicitud De Cotizacion Alimentacion Cdt
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO-ALMUERZO-CENA) PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO-VICHADA
Compras
26/10/2026
Acta De Cierre Concurso001 2026
CIERRE CONCURSO 001-2026-SERVICIO PUBLICO TRANSPORTER TERRESTRE AUTOMOTOR
Servicios
22/10/2026
Solicitud De Cotizacion Alumbrado Navidad
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, INCLUYE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN
Compras
21/10/2026
Interesados En Cotizar Equipos E Insumos Para El Fortalecimiento De La Oficina D...
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO DE PUERTO CARREÑO
Compras
20/10/2026