MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA PORTANTE				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS IGUALES	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
AREA CIELO RAZO PARTE PRINCIPAL		12,03	6,30		75,79	1,00	75,79
AREA DE COCINA BAÑOS Y HABIRACIONES		18,75	4,00		75,00	1,00	75,00
						TOTAL	150,79
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.2	DESMONTE DE LÁMPARAS ILUMINACIÓN LARGAS, CUADRADAS, REDONDAS, REFLECTORES				UNIDAD	UNID
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS IGUALES	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
LUMINARIA					0,00	27,00	27,00
						TOTAL	27,00
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.3	DESMONTE PUERTAS Y MARCOS				UNIDAD	UNID
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
desmonte de puertas					0,00	12,00	12,00
						TOTAL	12,00
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.4	DESMONTE DE REJAS METÁLICAS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
desmonte de rewjas metalicas		1,50	1,20		1,80	1,00	1,80
						TOTAL	1,80
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.5	DESMONTE APARATOS SANITARIOS				UNIDAD	UNID
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
desmonte de sanitarios					0,00	2,00	2,00
						TOTAL	2,00
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.6	DESMONTE DE GRIFERÍA				UNIDAD	UNID
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
desmonte de griferia					0,00	6,00	6,00
						TOTAL	6,00
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	1.7	DESMONTE DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA				UNIDAD	UNID	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
desmonte de tanque					0,00	1,00	1,00	
						TOTAL	1,00	
ESQUEMA								

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	1.8	DESMONTE DE PUNTOS HIDROSANITARIOS. INCLUYE RETIRO DE RED				UNIDAD	UNID	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
desmonte de puntos hidrosanitarios					0,00	12,00	12,00	
						TOTAL	12,00	
ESQUEMA								

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	1.9	DESMONTE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
demonte de cubierta area principal		13,50	6,30		85,05	1,00	85,05	
demonte de cubierta area de habitaciones ,		18,75	4,50		84,38	1,00	84,38	
demonte de cubierta area kiodco		10,00	6,50		65,00	1,00	65,00	
						TOTAL	234,43	
ESQUEMA								

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL				UNIDAD	#¡REF!
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
demonte de estructura de cubierta area		13,50	6,30		85,05	1,00	85,05
demonte de estructura de cubierta area de		18,75	4,50		84,38	1,00	84,38
demonte de estructura de cubierta area		10,00	6,50		65,00	1,00	65,00
						TOTAL	234,43
ESQUEMA							

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	1.11	DESMONTE DE ENCHAPE DE PARED Y/O PISO				UNIDAD	m2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
AREA PISO PARTE PRINCIPAL		12,03	6,30		75,79	1,00	75,79
AREA DE PISO COCINA BAÑOS Y		18,75	4,00		75,00	1,00	75,00
AREA DE PIOS DEL KIOSCO		9,00	6,00		54,00	1,00	54,00
						TOTAL	204,79

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL TIPO				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PERFILES PARTE PRINCIPAL		13,00			0,00	13,00	169,00
AREA DE COCINA BAÑOS Y HABIRACIONES		19,00			0,00	6,00	114,00
AREA DEL KIOSCO		10,00			0,00	16,00	160,00
						TOTAL	443,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA,				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
instalacion de cubierta area principal		13,50	6,30		85,05	1,00	85,05	
instalacion cubierta area de habitaciones ,		18,75	4,50		84,38	1,00	84,38	
instalacion de cubierta area kiodco		10,00	6,50		65,00	1,00	65,00	
						TOTAL	234,43	
ESQUEMA								

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO EN LÁMINA				UNIDAD	ML	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
caballete area principal		13,50	6,30		85,05	1,00	85,05	
demonte de estructura de cubierta area de habitaciones , baños y cocinas		18,75	4,50		84,38	1,00	84,38	
demonte de estructura de cubierta area		10,00	6,50		65,00	1,00	65,00	
						TOTAL	234,43	
ESQUEMA								

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC DRYWALL,				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
AREA CIELO RAZO PARTE PRINCIPAL		12,03	6,30		75,79	1,00	75,79	
AREA DE COCINA BAÑOS Y HABIRACIONES		18,75	4,00		75,00	1,00	75,00	
cielo razo kiosco		10,00	6,00		60,00	1,00	60,00	
						TOTAL	210,79	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO COLOR BEIGE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PISO PARTE PRINCIPAL		12,03	6,30		75,79	1,00	75,79
PISO DE COCINA BAÑOS Y HABIRACIONES		18,75	4,00		75,00	1,00	75,00
PISO DEL KIOSCO		10,00	6,00		60,00	1,00	60,00
PISO ANDEN INTERNO		23,00	1,50		34,50	1,00	34,50
						TOTAL	245,29

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PISO PARTE PRINCIPAL		12,03			0,00	4,00	48,12
PISO DE COCINA BAÑOS Y HABIRACIONES		18,75			0,00	4,00	75,00
PISO DEL KIOSCO		10,00			0,00	3,00	30,00
PISO ANDEN INTERNO		23,00			0,00	2,00	46,00
						TOTAL	199,12

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO 43x43x47 EN MELAMINA RH CON LAVAMANOS Y ESPEJO DE BAÑO OVALADO MARCO NEGRO 40X80 CM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
MUEBLES PARA BAÑOS						2,00	2,00
						TOTAL	2,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA EN TUBERÍA DE 1" PVC PRESIÓN RDE: 13,5 , INCLUYE EXCAVACIÓN YACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
RED HIDRAULICA EN TUBERIA DE 1"		50,00				1,00	50,00
						TOTAL	50,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.3	PUNTO HIDRAULICO EN TUBERIA PVC DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE AGUA, INCLUYE REGATA, MORTERO DE RESANE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PUNTOS HIDRAULICO						10,00	10,00
						TOTAL	10,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA EN TUBERÍA DE 4" SANITARIA, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
RED SANITARIA DE 4"		50,00					50,00
						TOTAL	50,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.5	PUNTO SANITARIO EN TUBERÍA DE 4" Y 2" PARA APARATOS				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
RED SANITARIA DE 4"						8,00	8,00	
						TOTAL	8,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.6	CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA DE 60 X 60 X 60 Y PLACA DE FONDO Y TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
REGISTROS						4,00	4,00	
						TOTAL	4,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
DUCHAS						2,00	2,00	
						TOTAL	2,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PLÁSTICO DE 2000 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
TANQUE ELEVADO						1,00	1,00	
						TOTAL	1,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BAÑOS DE 0,8 m ×2 m, CON MARCOS Y LAMINA METALICAS				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
PUERTAS PARA BAÑOS DE .8X2M						6,00	6,00	
						TOTAL	6,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA 1 M X 2,10,00 M, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y MARCO METÁLICO				UNIDAD	UN	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
PUERTAS MUERTA METALICA EN LAMINA DE 1MX2.10M						10,00	10,00	
						TOTAL	10,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 2.00 M X 1.20 M CORREDIZA EN ALUMINIO COLOR NEGRO Y VIDRIO 4MM INCOLORO				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
VENTANAS DE 2MX1.20M		2,00	1,20		2,40	6,00	14,40	
						TOTAL	14,40	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ,70 M X 3,00 M CORREDIZA EN ALUMINIO COLOR NEGRO Y VIDRIO 4MM INCOLORO				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
VENTANAS DE ,70MX3M		0,70	3,00		2,10	1,00	2,10	
						TOTAL	2,10	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑO				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
DIVISION DE BAÑO		2,00	2,00		4,00	2,00	8,00	
						TOTAL	8,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	5.6	SUMINISTRO E INSTALACIOND DE PUERTA DEL GARAJE				UNIDAD	UNIDAD	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m^2)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
PUERTA DE GRAJE						1,00	1,00	
						TOTAL	1,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	6.1	SUMINISTRO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN TUBERÍA PVC PESADA 3/4 ", DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN				UNIDAD	ML	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m^2)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
ACOMETIDA SUBTERRANEA EN TUBERIA 3/4"		30,00				1,00	30,00	
						TOTAL	30,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	6.2	SUMINISTRO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN TUBERÍA PVC PESADA 1", DESDE EQUIPO DE MEDIDA TIPO II, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 01, ESTO CONTIENE, CABLE 3XNº6 THWN-2, ACCESORIOS				UNIDAD	ML	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m^2)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	
		Longitud (m)	Ancho (m)					
ACOMETIDA SUBTERRANEA EN TUBERIA PVC PESADA 1"		30,00				1,00	30,00	
						TOTAL	30,00	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	6.3	SUMINISTRO DE TABLERO REFORZADO CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR MONOFÁSICO 8 CIRCUITOS 125A, Y SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES PARCIALES.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
TABLERO TOTALIZADOR						1,00	1,00
						TOTAL	1,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	6.4	SUMINISTRO LUMINARIA LED PANEL RD 24W, TEMPERATURA COLOR 6500K, FLUJO LUMINOSO 1260LM, ESTO INCLUYE TUBERIA SCH40 1/2", CABLE HFFR-LS # 12 Y ACCESORIOS.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
LUMINARIAS						28,00	28,00
						TOTAL	28,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA								
ITEM	6.5	SUMINISTRO TOMA CORRIENTE 15A, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC PESADO 1/2", CABLE THWN-2 # 12 Y ACCESORIOS.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
TOMA CORRIETES						18,00	18,00
						TOTAL	18,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	6.6	SUMINISTRO INTERRUPTORES CORRIENTE GFCI, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC PESADO 1/2", CABLE THWN-2 # 12 Y ACCESORIOS.				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
INTERRUPTORES						18,00	18,00
						TOTAL	18,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.1	DESMONTE DE POZA SEPTICA EXISTENTE INTERNA EN BAÑOS				UNIDAD	GL
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
POZA SEPTICA						1,00	1,00
						TOTAL	1,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.2	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS		1,00	2,00		2,00	14,00	28,00
						TOTAL	28,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.3	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS PARA MUROS EXISTENTES				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PINTURA VINILO TIPO 1		19,00	31,85		605,08	1,00	605,08
						TOTAL	605,08

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.4	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
IMPERMEABILIZACION DE MURO		13,00	16,15		210,00	1,00	210,00
						TOTAL	210,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBOS SANITARIOS				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
COMBO SANITARIO						4,00	4,00
						TOTAL	4,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES				UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
ORINALES						2,00	2,00
						TOTAL	2,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA EN TUBERÍA DE 4" SANITARIA, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
RED SANITARIA DE 4"		54,00				1,00	54,00
						TOTAL	54,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.8	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE PLANTA ELECTRICA INCLUYE SUMINISTRO DE CABLES, ACCESORIS Y MANO DE OBRA				UNIDAD	GL
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PLANTA ELECTRICA						1,00	1,00
						TOTAL	1,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.9	MANTENIMIENTO GENERAL DE GABINETES DE COCINA				UNIDAD	GL
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
GABINETE DE COCINA						1,00	1,00
						TOTAL	1,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
CANAL RECOLECTOR DE AGUA		42,00				1,00	42,00
						TOTAL	42,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.11	RESANE DE FISURAS EN MUROS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
RESANE DE MURO		10,00	2,00		20,00	1,00	20,00
						TOTAL	20,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.12	MANTENIMIENTO CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLANTILLA PARA BAÑOS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
PLANTILLA		5,00	5,00		25,00	1,00	25,00
						TOTAL	25,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.13	MANTENIMIENTO RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA SELLAR LA POZA SEPTICA				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		altura	CÁLCULO DE AREA	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
RELLENO MATERIAL SELCIONADO		5,00	5,00	2,00	50,00	1,00	50,00
						TOTAL	50,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	7.14	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR DE FACHADA				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CÁLCULO DE AREA	AREA (m²)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
		Longitud (m)	Ancho (m)				
MURO		9,00	1,50		13,50	1,00	13,50
MURO		4,00	2,13		8,50	1,00	8,50
						TOTAL	22,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA							
ITEM	**7.15**	**MANTENIMIENTO DE PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E= 2 CM PARA MURO EXTERIOR DE FACHADA**				**UNIDAD**	**M2**
LOCALIZACIÓN		**DIMENSIONES**		**CÁLCULO DE AREA**	**AREA (m^2)**	**CANTIDAD DE ELEMENTOS**	**TOTAL**
		Longitud (m)	**Ancho (m)**				
PAÑETE		**18,00**	**1,50**		**27,00**	**2,00**	**54,00**
PAÑETE		**8,00**	**2,13**		**17,00**	**2,00**	**34,00**