FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD		VALOR TOTAL
	A					
	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
	1,1	Descapote manual, incluye retiro	M2	57,00	$ 8.074,00	$ 607.487,76
	1,2	Limpieza del terreno manual, incluye retiro	M2	542,76	$ 9.834,00	$ 7.045.502,43
	1,3	Desmonte red de protección o malla de nylon del cerramiento deportivo que se encuentra en mal estado.	ML	163,20	$ 3.802,00	$ 819.042,05
	1,4	Demolición de piso en placa en concreto hasta 10 cm, incluye retiro	M2	19,35	$ 26.072,00	$ 665.931,02
	1,5	Relleno proveniente de la excavación, incluye extendida y compactación (rana)	M3	64,77	96893,00	$ 8.284.002,69
	1,6	Suministro de caucho para realizar mantenimiento a la cancha de fútbol 7 sintética; retirar escombros, hojas, colillas, levantar las fibras y redistribuir el relleno de caucho y/o aplicar material donde sea necesario para mantener la uniformidad.	M2	1023,00	64187,00	$ 86.675.557,32
	2	CONCRETOS				$ -
	2,1	Placa de piso e=0.10m en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), no incluye acero	M2	504,28	145846,00	$ 97.082.331,56
	2,2	Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm² (60.000 psi), Incluye Suministro, Figurado, Armado, Colocación Y Amarre.	KG	202,00	14707,00	$ 3.921.474,48
	3	CERRAMIENTO EN MALLA NYLON				$ -
	3.1	Suministro e instalacion de malla deportivas en nylon (**luz**) de 100mmx100mm, con un grosor de 3 a 4 mm de alta resistencia de proteccion para campo deportivo a la interperie.	M2	816,00	$ 21.955,00	$ 23.648.169,60
	3.2	Marco porterias futbol 7 con sus medidas reglamentarias, en tuberia de acero de 2.1/2" , Incluyejuego de Mallas, Anticorrosivo y Pintura..	UN	2,00	$ 2.810.543,00	$ 7.419.833,52
	4	PINTURAS				$ -
	4.1	Pintura para Malla Eslabonada en esmalte	M2	350,61	$ 21.522,00	$ 9.960.493,51
	4.2	suministro e aplicacion de barnis acrilico sobre muro exterior a tres manos de alta resistencia en la intemperie para su proteccion, incluye filos y dilataciones	M2	146,24	$ 29.019,00	$ 5.601.704,26
	4.3	Pintura en esmalte para, columnas, cerchas y rejas metálicas	M2	86,94	$ 33.556,00	$ 3.850.913,40
	5	ELECTRICA				$ -
	5.1	Suministro e instalación de poste metálico de 8x510 kgf	UN	8,00	3.774.712,00	$ 39.860.958,72
	5.2	Suministro e instalación uminaria led solar 200w alumbrado publico	UN	40,00	513.656,00	$ 27.121.036,80
					TOTAL OBRAS INCLUYE AIU	**$ 322.564.439,12**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 322.564.439,12**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION		25%
IMPREVISTO		1%
UTILIDAD		6%
TOTAL A.I.U		**32%**