FORMULARIO 1: 'OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL CON LA INSTALACION DE TUBERIA EN LA VEREDA LA BURLA, PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
				Localizacion y replanteo	ML	1.356,00	$ 1.690,00	$ 2.291.640,00
Subtotal								**$ 2.291.640,00**
				MOVIMIENTO DE TIERRA				
				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE TAPE Y COMPACTACION DE LA ZONA	ML	1.120,0	$ 14.300,00	$ 16.016.000,00
				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA PARA ACOMETIDA INCLUYE TAPE Y COMPACTACION DE LA ZONA	ML	235,8	$ 13.650,00	$ 3.218.124,00
Subtotal								**$ 19.234.124,00**
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				
				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC AGUA POTABLE PRESIÓN	ML	1120,00	$ 27.300,00	$ 30.576.000,00
				SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC DE ALTA PRESION	ML	235,76	$ 15.600,00	$ 3.677.856,00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN DE DERIVACION 3" A 1/2"	UND	27,00	$ 39.000,00	$ 1.053.000,00
				TAPON DE PVC DE 3"	UND	1,00	$ 39.000,00	$ 39.000,00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 2"	UND	2,00	$ 286.000,00	$ 572.000,00
				CINTA DE SEÑALIZACIÓN TUBERIA AGUA POTABLE	ML	1355,76	$ 2.340,00	$ 3.172.478,40
				APERTURA DE TROCHA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN LAS VIVIENDAS	ML	235,76	$ 3.250,00	$ 766.220,00
Subtotal								**$ 39.856.554,40**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 61.382.318**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				
VALOR TOTAL				**$ 61.382.318**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%