REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT.800.095.754-4

APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO					Unidad:	UN
					ITEM:	A1.1

MATERIALES

		Und	Cant	Desp.%	Precio Unit	Valor-Unit.
M001	Luminaria LED 50 W para alumbrado público	und	1	0%	$660,195.77	$660,195.77
M002	Fotocelda	und	1	0%	$25,000.00	$25,000.00
M003	Cable No 12	ml	3	0%	$5,000.00	$15,000.00
M004	Conector bimetálico	und	2	0%	$6,000.00	$12,000.00
					SUBTOTAL MATERIALES	**$712,195.77**

MANO DE OBRA

Código	Descripción	Cant.	Jornal	Prestac.	Jornal Tti	Rendim/Día	Valor-Unit.
MO-AP	1 Técnico + 1 Ayudante	1	$170,000.00	183%	$311,100.00	6.00	$51,850.00
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$51,850.00**

EQUIPO

Código	Descripción	Rendimiento	Tarifa	Valor-Unit.
EM003	Herramienta menor (10% M.O)	1	$5,185.00	$5,185.00
			SUBTOTAL EQUIPO	**$5,185.00**

TRANSPORTE

Código	Descripción	Und	Cant.	Distancia (km)	Tarifa	Valor-Unit.
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	**$0.00**
					COSTO DIRECTO	**$769,230.77**

Reviso y Aprobo:
SANDRA LILIANA CAÑON CORREDOR
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TIC

Elaboró:
YONATHAN TRUJILLO
Profesional de Apoyo

Ing. Yonathan Trujillo T.
161037-0692675 TLM
CEL. 320 809 8642